



Mura via dei Fossi 2018- EPU esecutivo 1° lotto

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
10	SICUREZZA E CANTIERE SICUREZZA E CANTIERE		
10.90	oneri sicurezza da psc (Euro quarantamilasettecentottantasette/38)	corpo	40.787,38
20.01	pulizia generale area di cantiere Esecuzione di tutte le operazioni necessarie per la propedeutica preparazione e pulizia di tutta l'area di cantiere mediante la rimozione dei detriti vari, terra e ed accatastamento di tutti i manufatti provvisori di protezione (recinzione metallica, cancello e barriere new jersey), compresa la pulizia da piante e arbusti, e tutti i residui di scarti ed altro materiale vario per poter effettuare tutte le lavorazioni in appalto. Sono compresi tutti gli oneri per lo smaltimento del materiale di risulta, costi di scarica compresi. (Euro mille/00)	corpo	1.000,00
20	DEMOLIZIONI E SCAVI DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMONTAGGI E SCAVI.		
20.03	recupero del pietrame ai piedi delle mura Compenso a corpo per il recupero di tutto il pietrame ai piedi delle mura, anche per la parte oggi interrata, compreso lo smontaggio a terra dei vari blocchi murari in conseguenza dei recenti crolli. Sono compresi tutti gli oneri per ogni necessaria ed accurata demolizione e smontaggio, scavi con piccoli mezzi meccanici, selezione ed accatastamento nell'area di cantiere di tutto il materiale riutilizzabile e preparazione del medesimo per il reimpiego per le mancanze. Sono compresi gli oneri per lo smaltimento a scarica del materiale di risulta, costi di scarica compresi. (Euro millecinquecento/00)	corpo	1.500,00
20.05	bloccaggi tecnici provvisori Compenso a corpo una tantum per la esecuzione progressiva nel tempo di tutte le opere di puntellamento provvisorio di carattere tecnico esecutivo, e non pertinente la sicurezza, che si rendano necessarie per evitare eccessivi smontaggi. Il presente prezzo non è relativo alle opere provvisorie di quanto previsto dal piano per la sicurezza, ed è relativo al sostegno della muratura instabile ma non in pericolo di crollo, durante tutte le varie operazioni di smontaggio e ricostruzione dei vari paramenti murarie di tutti i lavori in genere, e tratta di piccoli sostegni lignei, malte provvisorie, cunei ed ogni locale accorgimento si renda necesario. Per tale intervento l'impresa dovrà eseguire scrupolosamente le eventuali indicazioni della Direzione dei Lavori. (Euro milleottocento/00)	corpo	1.800,00
20.10	smontaggio della muratura esistente Smontaggio di paramento murario antico, in pietrame, laterizio, o mista a altro materiale rinvenuto, da eseguire a mano con piccoli mezzi meccanici, procedendo su indicazioni della Direzione dei Lavori e del Coordinatore in fase di esecuzione, con ogni cautela necessaria e per piccole superfici, compreso la rimozione completa delle piante, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali, lo scarrettamento ed accumulo entro l'ambito del cantiere per il perfetto accantonamento in cantiere, la preparazione del materiale da riutilizzare ed il conferimento dello scarto a scarica autorizzata, costi di scarica compresi. La demolizione sarà ordinariamente da attuarsi in tratti di muratura in distacco o comunque in precaria condizione statica, che potrà estendersi anche a zone ancora all'apparenza stabili, sentita la disposizione della Direzione dei Lavori. Lo smontaggio dovrà terminare al ritrovamento di muratura stabile, e nel prezzo è compreso la pulizia e preparazione del supporto stabile per la successiva ricostruzione. Sono pure compresi nel prezzo, la realizzazione di eventuali pre-saggi di accertamento, la ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento.		



Mura via dei Fossi 2018- EPU esecutivo 1° lotto

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
20.15	<p>..... (Euro duecentonovanta/00)</p> <p>rimozione residui di piante Compenso a corpo una tantum, per la rimozione accurata di tutti i residui in essere di specie vegetali, sia che abbiano attecchito nelle mura che in adiacenza, da eseguirsi con qualsiasi adeguato mezzo, a mano e con piccoli utensili da taglio. Tutte le radici delle piante dovranno essere rimosse, con ogni necessaria cautela per limitare al minimo le demolizioni della malta e pietrame di contorno. Successivamente alla rimozione si dovrà praticare idoneo diserbo disinfestante. Sono compresi nel prezzo lo smaltimento a discarica di tutto il materiale a verde estirpato.</p>	metro cubo	290,00
20.20	<p>..... (Euro ottocento/00)</p> <p>compenso per ritrovamento fognatura Compenso a corpo al prezzo 20.10 per il ritrovamento di tutti i tratti di fognatura posti nella muratura in pietrame, nel punto indicato nelle tavole grafiche. Sono compresi tutti gli oneri per il taglio delle tubazioni esistenti e sistemazione necessaria per riallacciarli alla nuova tubazione.</p>	corpo	800,00
40.50	<p>..... (Euro quattrocento/00)</p> <p>scavo a mano o con piccoli mezzi per ritrovamenti Escuzione di scavo da eseguirsi a cura di operaio comune o specializzato, a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici su indicazione della DL, necessari al ritrovamento di fondazioni o altri manufatti interrati. Sono compresi gli oneri per tutti gli accorgimenti necessari per non arrecare danni ai manufatti. Il materiale di risulta dovrà essere caricato su idoneo mezzo e trasportato in discarica, eventuali costi compresi.</p>	corpo	400,00
30	<p>..... (Euro quarantacinque/00)</p> <p>OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO</p>	ora	45,00
30.04	<p>..... (Euro centocinquanta/00)</p> <p>fornitura pietrame Fornitura di nuovo pietrame in pillole di alberese o altro simile, di tipo ordinario usato per costruzione delle mura, tutto proveniente dalla zona, previa la approvazione della DL, e per la quantità necessaria alla ricostruzione delle mancanze attuali e quelle derivanti dallo smontaggio, ad integrazione del materiale recuperato ed accantonato in cantiere. Sono compresi tutti gli oneri per la perfetta preparazione del pietrame, sia per la semplice muratura che per la posa a faccia vista a filaretto, sfido e smaltimento del materiale di scarto, costi di discarica compresi.</p>	metro cubo	150,00
30.05	<p>..... (Euro centocinquanta/00)</p> <p>muratura in pietrame e laterizio Ricostruzione del nuovo paramento murario in muratura in pietrame ed in parte in laterizio, utilizzando il materiale precedentemente accantonato in cantiere durante le operazioni di recupero a terra e smontaggio, ovvero nuova fornitura. La ricostruzione del manufatto sarà per forma e consistenza perfettamente fedele alla precedente situazione, posta a filaretto, con le integrazioni delle mancanze entro la sagoma iniziale. Tutta la muratura sarà eseguita con legante in malta di calce anche per la parte interna, idonea per interventi di restauro e di elevate caratteristiche di resistenza, avendo cura di lasciare sufficientemente libero (vuoto) il giunto superficiale. La stuccatura del giunto sarà da eseguirsi successivamente con malta di calce aerea anticata, quest'ultima formata anche a strati e lisciata a punta di mestola e pulizia delle sbavature. Sono altresì compresi nel prezzo tutte le operazioni di pulizia e preparazione del supporto di attacco, la rimozione di tutti i residui di precedente malta, e perfetta pulizia di polvere ed ogni altro tipo di detrito. Il prezzo è comprensivo degli oneri per la tracciatura e modinatura della sagoma del muro compreso la</p>		



Mura via dei Fossi 2018- EPU esecutivo 1° lotto

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
30.06	parte recentemente crollata, secondo le indicazioni delle tavole progettuali e della Direzione dei Lavori. (Euro quattrocentocinquanta/00)	metro cubo	450,00
	stuccatura e compenso faccia vista Compenso aggiuntivo al prezzo 30.05 (muratura in pietrame e laterizio), per la esecuzione della stuccatura e la faccia vista di tutto il paramento esterno della muratura in pietrame, eseguito con malta di calce aerea anticata liscata a punta di mestola e pulizia delle sbavature, per qualsiasi disposizione dei conci laterizi e pillole in pietrame, anche per ricorsi orizzontali a filaretto, compreso al perfetta pulizia finale anche con l'uso di appropriate sostanze chimiche, e per ogni altro dettaglio secondo le indicazioni della DL. (Euro trentasette/00)	metro quadro	37,00
30.10	cimasa in cocchiopesto Formazione in opera di bauletto protettivo della testa della muratura in "cocchiopesto", ovvero in conglomerato realizzato con frantumii di laterizio o cotto generico e malta di calce di elevate caratteristiche di resistenza. La esecuzione dovrà essere fatta di sezione semicircolare o comunque ad arco per lo sgrondo laterale, per uno spessore medio di 15 cm circa, posato anche per strati successivi opportunamente costipati e bagnati, avendo cura di annullare il ritiro della malta e realizzare l'ultimo strato con una finitura di calce aerea o comunque anticata, perfettamente lisciata e resa perfettamente impermeabile. (Euro cento/00)	metro quadro	100,00
30.20	ripristino dei giunti muratura esistente Ripristino andante di tutti i giunti del residuo del paramento murario esistente che non è stato interessato dalla ricostruzione di cui ai precedenti articoli. La lavorazione comprende : la spicconatura, rimozione della malta degradata, e suo smaltimento; pulizia mediante la asportazione accurata di tutta la parte superficiale del giunto fra le bozze e conci in pietrame, e preparazione del fondo; rinzafo delle parti più profonde con malta di calce di elevata resistenza meccanica; stuccatura e stilatura del giunto con la stessa tecnica e finitura della parte ricostruita, utilizzando in malta di calce aerea anticata perfettamente lisciata e pulita a faccia vista. (Euro trenta/00)	metro quadro	30,00
30.30	centinatura per ricostruzione arco Compenso a corpo per la perfetta esecuzione della centinatura, in qualsiasi materiale, ed ogni altro accorgimento che si renderà necessario alla perfetta e fedele ricostruzione dell'arco recentemente crollato. Sono compresi tutti gli oneri per la tracciatura, sostegno, posizionamento in quota e smontaggio finale. (Euro millecinquanta/00)	corpo	1.050,00
30.35	compenso per ricostruzione arco in laterizio Compenso a corpo aggiuntivo al prezzo 30.05, per l'intervento particolare di ricostruzione dell'arco in laterizio con il riutilizzo dei mattoni precedentemente smontati e/o la completa integrazione del materiale mancante o irrimediabilmente rovinato. La ricostruzione sarà da eseguire in perfetta cucitura al supporto stabile, della forma e consistenza come risulta dalla documentazione progettuale e le indicazioni della Direzione dei Lavori, con tecnica ordinaria e consona ad interventi contemporanei di restauro e consolidamento. (Euro settecentocinquanta/00)	corpo	750,00
30.40	compensa a corpo per nuovo scarico fognario		



Mura via dei Fossi 2018- EPU esecutivo 1° lotto

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Compenso a corpo per la realizzazione del nuovo scarico fognario nella muratura nel punto evidenziato nelle tavole grafiche. Sono compresi tutti i materiali occorrenti e le seguenti lavorazioni: l'inserimento nella muratura di un nuovo adeguato canale di scarico in PVC o similare; il perfetto allacciamento dei vari scarichi a monte esistenti, compreso sigillature e guarnizioni; il posizionamento al piede della muratura di un pozzetto di sezionamento delle dimensioni di cm 40x40; l'allacciamento al portavia della fognatura esistente con adeguata tubazione, compreso stuccature e quanto altro occorra.		
 (Euro milleseicento/00)	corpo	1.600,00
30.50	Recinzione metallica completa h 2.00 mt Fornitura e posa in opera di recinzione metallica completa in ogni sua parte, composta da rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a "T" di altezza m 2,40 circa, compresi nel prezzo e posti ad interasse massimo di m 2,50 circa, opportunamente ancorati a terra con plinto di fondazione, scavo compreso, saette di controventatura ed irrigidimento ove occorran, e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; collegamento ai montanti dei vari cancelli, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5 o similare da convenire con la DL		
 (Euro venticinque/00)	metro	25,00
40	OPERE IN ECONOMIA OPERE IN ECONOMIA		
40.01	operaio specializzato Operaio edile specializzato per interventi in economia di restauro, per tutte le opere che si rendano necessarie su commissione ed indicazione della Direzione dei Lavori.		
 (Euro trentasette/00)	ora	37,00
40.02	operaio comune Operaio edile comune per interventi in economia di restauro, per tutte le opere che si rendano necessarie su commissione ed indicazione della Direzione dei Lavori.		
 (Euro trentuno/00)	ora	31,00
40.03	noli		
 (Euro mille/00)	corpo	1.000,00