


PROVINCIA DI FIRENZE



RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE MURA CASTELLANE

INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI VIA DEI FOSSI

COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. MASSIMO CONTI

San Casciano Val di Pesa (FI)
F.Prunetti@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

PROGETTISTA E D.L.

Arch. FRANCESCO PRUNETI

San Casciano Val di Pesa (FI)
F.Prunetti@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

COLLABORAZIONE PARTE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO
IN FASE DI ESECUZIONE

Arch. MATTEO FERRINI

Terricciola (PI)
Via Roma, n. 23 - Pisa (PI)
ferriniarchitetti@gmail.com

CONTENUTO TAVOLA:

COSTI DELLA SICUREZZA

DATA:

APRILE 2018

Comune di San Casciano di Pesa
Provincia di Firenze

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE MURA
CASTELLANE
Oneri della sicurezza

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di San Casciano di Pesa

San Casciano Val di Pesa, 06/03/2018

IL TECNICO
Arch. Matteo Ferrini

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|--|----------------|-------|-------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 1 / 1 TOS18_17.N 05.002.014 06/03/2018 | Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione ... 00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. lato parcheggio lato comune | | | | | 25,00 15,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 40,00 | 16,10 | 644,00 |
| 2 / 2 TOS18_17.N 05.002.020 06/03/2018 | Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo ... lusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo lato parcheggio lato comune | 25,00 15,00 | | | 11,000 11,000 | 275,00 165,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 440,00 | 1,38 | 607,20 |
| 3 / 3 TOS18_17.P 07.002.001 06/03/2018 | Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnale ... ruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria da posizionare sulla recinzione x 12 mesi | 4,00 | 12,00 | | | 48,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 48,00 | 6,27 | 300,96 |
| 4 / 4 TOS18_17.N 07.002.015 06/03/2018 | Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnale ... pessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. 2 cartelli per 12 mesi | 2,00 | 12,00 | | | 24,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 24,00 | 28,75 | 690,00 |
| 5 / 5 TOS18_17.N 06.004.001 06/03/2018 | Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ... ttrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 2'242,16 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|------------|-------|-------|--------|------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 2'242,16 |
| | impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-compreso montaggio e smontaggio. Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile 12 mesi | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 333,50 | 4'002,00 |
| 6 / 6 TOS18_17.N 05.003.033 06/03/2018 | Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallic ... rna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. lato parcheggio lato comune | 30,00 | | | 7,000 | 750,00 210,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 960,00 | 9,26 | 8'889,60 |
| 7 / 7 TOS18_17.N 05.003.035 06/03/2018 | Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese ... ea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. 11 mesi | 960,00 | | | 11,000 | 10'560,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 10'560,00 | 1,38 | 14'572,80 |
| 8 / 8 TOS18_17.N 05.003.034 06/03/2018 | Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metalli ... ici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. | | | | | 960,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 960,00 | 3,97 | 3'811,20 |
| 9 / 9 TOS18_17.N 05.003.060 06/03/2018 | Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro i ... aletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 33'517,76 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|--|------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 33'517,76 |
| | 1 tratto | 1,80 | | | 12,000 | 21,60 | | |
| | 2 tratto | 1,80 | | | 12,000 | 21,60 | | |
| | 3 tratto | 1,80 | | | 8,000 | 14,40 | | |
| | 4 tratto | 1,80 | | | 6,000 | 10,80 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 68,40 | 14,49 | 991,12 |
| 10 / 10 TOS18_17.N 05.003.061 06/03/2018 | Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro ... e per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiEDE, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. 1 tratto 2 tratto 3 tratto 4 tratto | 1,80 1,80 1,80 1,80 | | | 12,000 12,000 8,000 6,000 | 21,60 21,60 14,40 10,80 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 68,40 | 6,21 | 424,76 |
| 11 / 11 TOS18_17.N 05.003.063 06/03/2018 | Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro i ... aletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiEDE, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. 1 tratto x 3 mesi 2 tratto 3 tratto 4 tratto | 2,00 3,00 3,00 3,00 | 1,80 1,80 1,80 1,80 | | 12,000 12,000 8,000 6,000 | 43,20 64,80 43,20 32,40 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 183,60 | 9,66 | 1'773,58 |
| 12 / 12 TOS18_AT. N06.006.033 06/03/2018 | Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni 1 tratto 2 tratto 3 tratto | | | | | 8,00 8,00 8,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 24,00 | | 36'707,22 |

[illegible]