

COMUNE DI MONTEPULCIANO

(PROVINCIA DI SIENA)

OGGETTO DEL PROGETTO:

REALIZZAZIONE LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI GRACCIANO

–Progetto Esecutivo–



PROGETTO ARCHITETTONICO:

ARCH. PAOLO GILIARINI
Via Matteotti n°68
52046 LUCIGNANO (AR)

PROGETTO STRUTTURALE:

ING. MAURIZIO GORACCI
Via Trento n°90
53048 SINALUNGA (SI)

GEOLOGIA:

Dott. Geol. PIETRO MANINI
Via Gramsci n°3
53049 TORRITA DI SIENA (SI)

OGGETTO DELL'ELABORATO:

ELENCO PREZZI

DATA

FEBBRAIO 2018

SCALA

TAVOLA N:

6

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 CLS001	FORNITURA DI CALCESTRUZZO MAGRO PER SOTTOFONDO PLINTI, PLATEE E TRAVI ROVESCE POSTO IN OPERA LIVELLATO E COSTIPATO, COMPRESO CASSEFORME ED OGNI ONERE.MAGRONE R' cK 15. euro/lire (centotrentacinque/00) / (duecentosessantaunomilatrecentonovantasei)	mc.	135,00 261'396
Nr. 2 CLS002	FORNITURE E POSA IN OPERA DI CLS RCK 300 PER FONDAZIONI CONTINUE O PLATEA POSTO IN OPERA LIVELLATO E COSTIPATO, COMPRESA LA FORMAZIONE DELLE CASSEFORMI ED IL RELATIVO DISARMO, L'ONERE DELL'ARMATURA METALLICA CON FERRO B450C PER UN INCIDENZA FINO A 75 KG/MC COME DA ELABORATI PROGETTUALI. euro/lire (trecentoquaranta/00) / (seicentocinquantaottomilatrecentotrentadue)	mc.	340,00 658'332
Nr. 3 CLS003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO Rck 350 PER PARETI COMPRESO ONERE PER CASSERATURA IN LEGNO, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE ARMATURE METALLICHE COSI' COME DA ELABORATI DI PROGETTO, DEI PUNTELLAMENTI E PONTI DI SERVIZIO, PER GETTO, PER SPIANAMENTO E VIBRATURA, PER DISARMO E TUTTO QUANTO ALTRO OCCORRA. euro/lire (quattrocentoottanta/00) / (novecentoventinovemilaquattrocentodieci)	mc.	480,00 929'410
Nr. 4 CLS004	REALIZZAZIONE DI LOCULI GETTATI IN OPERA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE R'ck 35 PER OPERE IN ELEVAZIONE COMPRESO I MURETTI LATERALI, LE SOLETTE ORIZZONTALI SUPERIORI ED INFERIORI E IL MURO RETROSTANTE. I LOCULI DOVRANNO ESSERE STUCCATI,BOIACCATI, LISCIATI ED AVERE UNA LEGGERA PENDENZA INTERNA VERSO LA PARTE POSTERIORE; COMPRESO ALTRESI' L'ONERE DELLE CASSEFORMI, DEL DISARMO, DELL'ARMATURA METALLICA COME DA ELABORATI PROGETTUALI. IN OGNI CASO IL FONDO E LE PARETI VERTICALI DEI LOCULI DOVRANNO ESSERE IMPERMEABILIZZATI CON GUAINA CEMENTIZIA ELASTOPLASTICA IMPERMEABILE (COMPRESA NEL PREZZO) RESISTENTE AGLI AGGRESSIVI CHIMICI, COMPOSTA DA LEGANTI CEMENTIZI, INERTI SELEZIONATI E DA POLIMERI ACRILICI IN IMMERSIONE ADERENTE AD OGNI SUPPORTO E CON DEFORMABILITA' TALE DA SOPPORTARE NEL SUO NORMALE SPESSORE (MIN. 2 mm.) FESSURAZIONI POSTUME DEL SUPPORTO SINO AD UN MILLIMETRO DI APERTURA (TIPO "PLASTIVO 360" DELLA VOLTECO O SIMILARE). TALE GUAINA IMPERMEABILIZZANTE DOVRA' ESSERE MESSA IN OPERA SOLTANTO DOPO CHE LA D.L. AVRA' VISIONATO LA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO (DA CONSEGNARE A CURA DELLA DITTA) ED ACCETTATO PREVENTIVAMENTE IL PRODOTTO. IL PIANO SUPERIORE DELLE SOLETTE DOVRA' AVERE UNA PENDENZA DEL 2% VERSO L' INTERNO DEL LOCULO. LE PARETI DOVRANNO ESSERE LISCIATE A REGOLA D'ARTE. euro/lire (quattrocentoventi/00) / (ottocentotredicimiladuecentotrentatre)	cad.	420,00 813'233
Nr. 5 CLS005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO Rck 350 PER COLONNE IN C.A. ; COMPRESO ONERE PER CASSERATURA IL LEGNO (CON EVENTUALE IMPIEGO DI TAVOLAME PIALATO PER LE PARTI DA LASCIARE IN VISTA), PER PUNTELLAMENTI E PONTI DI SERVIZIO, PER GETTO, PER SPIANAMENTO E VIBRATURA, PER DISARMO E TUTTO QUANTO ALTRO COMPRESA L'ARMATURA METALLICA IN BARRE OD IN FOGLI DI RETE ELETTROSALDATA DEL TIPO B450C COME DA ELABORATI DI PROGETTO, FINO AD UN MASSIMO DI 240 KG/MC. euro/lire (novecentocinquanta/00) / (unmilioneottocentotrentanovemilaquattrocentocinquantesette)	mc.	950,00 1'839'457
Nr. 6 CLS006	FORMAZIONE DI TRAVI E CORDOLI IN CALCESTRUZZO ARMATO A FACCIA VISTA E NON, PER OPERE IN ELEVAZIONE COMPRESA LA FORMAZIONE DI CASSERATURE CON RELATIVO DISARMO, LA VIBRATURA, I PONTEGGI ED OGNI ALTRO ONERE,E COMPRESO ALTRESI' LA FORNITURA E POSA DEL FERRO DI ARMATURA DEL TIPO B450C FINO AD UN MASSIMO DI 170 KG/MC (IL TUTTO COME DA ELABORATI PROGETTUALI) COMPRESO OGNI ONERE PER DARE L' OPERA COMPIUTA. IL CALCESTRUZZO QUANDO A FACCIA VISTA DOVRA' ESSERE PERFETTAMENTE LISCIO E UNIFORME. CALCESTRUZZO R'ck 350, . euro/lire (settecentoottanta/00) / (unmilionequattrocentodiecimiladuecentonovantauno)	mc.	780,00 1'510'291
Nr. 7 CLS007	REALIZZAZIONE DI GRONDE E GRONDINI IN PIANO O IN PENDENZA, IN CALCESTRUZZO ARMATO A FACCIA A VISTA, COMPRESI MONADATURE, LA CASSERATURA CON RELATIVO DISARMO E LA FORNITURA E LA POSA DI ARMATURE METALLICHE CON FERRO TIPO B450C IN RAGIONE DI UN MASSIMO DI 80 KG/MC, DISPOSTA COME DA ELABORATI DI PROGETTO. I GETTI SONO DI CM.15/20 DI SPESSORE. CON CALCESTRUZZO RCK350. MISURATA A FILO INTERNO PARETE O FILO INTERNO PILASTRO euro/lire (settecentosessantacinque/00) / (unmilionequattrocentoottantaunomiladuecentoquarantesette)	mc.	765,00 1'481'247
Nr. 8 CLS008	TRASPORTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE O A PERCUSSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PALI SONO COMPRESI: IL TRASPORTO DI ANDATA E RITORNO, DALLA SEDE LEGALE AL CANTIERE; L'APPONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE, IL CARICO, LO SCARICO; IL PERSONALE NECESSARIO euro/lire (quattrocento/00) / (settecentosettantaquattromilacinquecentootto)	cadauno	400,00 774'508
Nr. 9 CLS009	PALI DI LUNGHEZZA FINO MT.20,00, D=400mm, TRIVELLATI CON SONDA, REALIZZATI COMPLETI IN OPERA. SONO COMPRESI; LA FORNITURA DEL CALCESTRUZZO CON RESISTENZA CARATTERISTICA NON INFERIORE A RCK 300KG/CMQ; LA TRIVELLAZIONE IN ROCCE DA MOLTO SCADENTI A SCADENTI (RMR SYSTEM) NON ESCLUSO L'ATTRAVERSAMENTO DI TROVANTI DI SPESSORI FINO A CM.100; LA POSA IN OPERA DELLA GABBIA DI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>ARMATURA; LA RETTIFICA DELLE TESTE DEI PALI; LA RIMOZIONE ED IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCAVO A RIFIUTO DI MATERIALI DI RISULTA DALLA TRIVELLAZIONE E DALLE OPERAZIONI DI RETTIFICA DELLE TESTE DEI PALI; OGNI COMPENSO ED ONERE PER L'IMPIEGO DELLE NECESSARIE ATTREZZATURE PER IL GETTO DEL CALCESTRUZZO DAL FONDO IN MODO DA EVITARE IL DILAVAMENTO O LA SEPARAZIONE DEI COMPONENTI; IL CONTENIMENTO DELLE PARETI CON OPPORTUNA CAMICIA DI CONTENIMENTO, L'ONERE DEL MAGGIORE CALCESTRUZZO OCCORRENTE PER L'ESPANSIONE DELLO STESSO FINO AL 20%, ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA. E' INOLTRE COMPRESO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE L'OPERA FINITA. E' COMPRESA LA FORNITURA DEI FERRI DI ARMATURA. euro/lire (settantatre/00) / (centoquarantaunomilatrecentoquarantaotto)</p>	mt.	73,00 141'348
Nr. 10 CLS011	<p>REALIZZAZIONE DI PROVE DI CARICO SU PALO DI FONDAZIONE COME DA NORMATIVA DA ESEGUIRE SECONDO LO SCHEMA FORNITO DALLA D.L. STRUTTURALE. COMPRESO OGNI ONERE DI COLLOCAMENTO E QUANTO ALTRO OCCORRA euro/lire (duemila/00) / (tre milioni ottocentottantaduemilacinquecentoquaranta)</p>	cadauno	2'000,00 3'872'540
Nr. 11 CLS012	<p>REALIZZAZIONE DI COLOMBARI GETTATI IN OPERA IN OPERA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE R'ck 35 PER OPERE IN ELEVAZIONE COMPRESO I MURETTI LATERALI, IL MURETTO RETROSTANTE E LA SOLETTA SOVRASTANTE. I COLOMBARI DOVRANNO ESSERE STUCCATI, BOIACCATI, LISCIATI ED AVERE UNA LEGGERA PENDENZA INTERNA VERSO LA PARTE POSTERIORE; COMPRESO ALTRESI' L'ONERE DELLE CASSEFORMI, DEL DISARMO, DELL'ARMATURA METALLICA COME DA ELABORATI PROGETTUALI. LE PARETI DOVRANNO ESSERE LISCIATE A REGOLA D'ARTE. euro/lire (duecentoventidue/00) / (quattrocentoventinove milaottocentocinquantadue)</p>	cad.	222,00 429'852
Nr. 12 CLS013	<p>REALIZZAZIONE DI SOLETTA, IN CALCESTRUZZO ARMATO A FACCIA A VISTA, COMPRESO MONADATURE, LA CASSERATURA CON RELATIVO DISARMO E LA FORNITURA E LA POSA DI ARMATURE METALLICHE CON FERRO TIPO B450C IN RAGIONE DI UN MASSIMO DI 80 KG/MC, DISPOSTA COME DA ELABORATI DI PROGETTO. I GETTI SONO DI CM.12/15 DI SPESSORE. CON CALCESTRUZZO RCK350. MISURATA A FILO INTERNO PARETE O FILO INTERNO PILASTRO euro/lire (settecentoquaranta/00) / (un milione quattrocentotrentaduemilaottocentoquaranta)</p>	mc.	740,00 1'432'840
Nr. 13 CLS014	<p>MASSETTO DI SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO DI SOTTOFONDAZIONE AUTOLIVELLANTE A BASE CEMENTIZIA PER PAVIMENTI INTERNI CIVILI DEL TIPO PREMISCELATO SECCO COMPOSTO DA PARTICOLARI CEMENTI, SABBIE CLASSIFICATE ED ADDITIVI CHIMICI PER MIGLIORARNE LA LAVORABILITA' ED OTTIMIZZARE LE CARATTERISTICHE AUTOLIVELLANTI. CON SPESSORE FINO A 8CM. euro/lire (diciannove/20) / (trentasettemilacentosettantasei)</p>	mq	19,20 37'176
Nr. 14 COP001	<p>FORMAZIONE DI MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE MARSIGLIESI DI PRIMA QUALITA', POSTE IN OPERA, FISSATE NEI DISPLUVI CON MALTA DI CEMENTO; SONO COMPRESI GLI OCCORRENTI TEGOLONI DI COLMO, PURE FISSATI CON MALTA DI CEMENTO, I FINALI E LE TREVIE. euro/lire (trenta/00) / (cinquantaottomilaottantaotto)</p>	mq	30,00 58'088
Nr. 15 COP002	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE DI GRONDA DA cm. 33 MIN. DI SVILUPPO, COMPLETO DELLE NECESSARIE SALDATURE E DEI FERRI DI SOSTEGNO OGNI cm.80 CIRCA, PONTEGGI E QUANT' ALTRO NECESSARIO PER LA SUA PERFETTA MESSA IN OPERA. CANALE DI GRONDA IN RAME 8/10. euro/lire (quarantacinque/60) / (ottantaottomiladuecentonovantaquattro)</p>	ml	45,60 88'294
Nr. 16 COP003	<p>FORNITURA E POSA DI TUBI PLUVIALI d. 80, IN OPERA COMPLETI DEI PEZZI SPECIALI, DELLE STAFFE DI SOSTEGNO, COLLARINI, PONTEGGI ED OGNI ONERE PER DARE L'OPERA FINITA. TUBI PLUVIALI IN RAME 8/10 euro/lire (trenta/00) / (cinquantaottomilaottantaotto)</p>	ml	30,00 58'088
Nr. 17 COP010	<p>LINEA VITA PER TUTTA LA LUNGHEZZA DEL TETTO COMPRESO GANCI, CAVO ED OGNI MATERIALE ED ONERE PER DARE L'OPERA COMPIUTA NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORMATIVE. COMPRESO PROGETTO ED ELABORATI TECNICI A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, E COMPRESO GANCI ANTIRIBALTAMENTO PER LA SCALA DI ACCESSO euro/lire (quattromiladuecentocinquanta/00) / (ottomilioni duecentoventinove milacentoquarantaotto)</p>	a corpo	4'250,00 8'229'148
Nr. 18 DEM001	<p>RIMOZIONE DI CIRCA 25MT DI RETE A MAGLIA SCIOLTA E PALETTI IN ACCIAIO euro/lire (centonovantanove/79) / (trecentoottantascimilaottocentoquarantasette)</p>	a corpo	199,79 386'847
Nr. 19 DEM002	<p>TAGLIO E RIMOZIONE DI N° 2 CIPRESSI DI PICCOLO FUSTO. COMPRESO IL CARICO, SCARICO E TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA L'ONERE DELLA DISCARICA O, A DISCREZIONE DEL D.L., IN LUOGO PIU' VICINO INDICATO DALLA DIREZIONE DEI LAVORI. euro/lire (centoventi/00) / (duecentotrentaduemilatrecentocinquantadue)</p>	cad.	120,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 20 ECO001	MANO D'OPERA OPERAIO COMUNE euro/lire (ventiquattro/94) / (quarantaottomiladuecentonovantauno)	ora	232'352 24,94 48'291
Nr. 21 ECO002	MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO euro/lire (ventiotto/50) / (cinquantacinquemilacentottantaquattro)	ora	28,50 55'184
Nr. 22 ECO003	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE IN PERFETTA EFFICIENZA, CON MASSA TOTALE A TERRA (MTT) DI 18000 Kg. E PORTATA UTILE (pu) 12000 Kg., 2 ASSI, CABINATO, COMPRESO OPERATORE SPECIALIZZATO AVENTE LA QUALIFICA MINIMA CATEGORIA 3 CONTRATTO EDILI, CARBURANTE, LUBRIFICANTE E QUANTO ALTRO OCCORRA PER DARE IL MEZZO FUNZIONANTE. euro/lire (settantacinque/60) / (centoquarantaseimilatrecentottantadue)	ora	75,60 146'382
Nr. 23 ECO004	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE GOMMATO IN PERFETTA EFFICIENZA, CON TELAIO RIGIDO E QUATTRO RUOTE MOTRICI CORREDATO DI PALA CARICATRICE ANTERIORE E BRACCIO ESCAVATORE POSTERIORE (TERNA). COMPRESO OPERATORE SPECIALIZZATO AVENTE LA QUALIFICA MINIMA CATEGORIA 3 CONTRATTO EDILI, CARBURANTE, LUBRIFICANTE E QUANTO ALTRO OCCORRENTE PER DARE IL MEZZO FUNZIONANTE. Hp 100 euro/lire (sessantadue/40) / (centoventimilaottocentoventitre)	ora	62,40 120'823
Nr. 24 ELE001	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio (norme CEI 20-13 e 20-22 II) sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmq 25, il 4 [^] conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalle norme CEI). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse : le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mmq. LINEA DAL CONTATORE AL QUADRETTO NUOVI LOCULI euro/lire (sei/00) / (undicimilaseicentodiciotto)	m	6,00 11'618
Nr. 25 ELE002	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio (norme CEI 20-13 e 20-22 II) sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmq 25, il 4 [^] conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalle norme CEI). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono comprese le canalizzazioni e le opere murarie. 2x6 mmq. DORSALE LAMPADE VOTIVE euro/lire (dieci/80) / (ventimilanovecentododici)	m	10,80 20'912
Nr. 26 ELE003	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione H07V-K (norme CEI 20-20) a sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-22) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi. l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione, le opere murarie. 1x 16 mmq. (CONDUTTORE PRINCIPALE DI TERRA) DAL QUADRO GENERALE AL QUADRETTO NUOVI LOCULI euro/lire (sette/20) / (tredicimilanovecentoquarantauno)	m	7,20 13'941
Nr. 27 ELE004	Linea elettrica in cavo multipolare sigla di designazione FROR 450/750 V NPI, fornita e posta in opera. Sono comprese le opere murarie, le tubazioni in pvc, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorre occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 2 x 1,0 mmq. (ALIMENTAZIONE LAMPADE VOTIVE) euro/lire (quattro/08) / (settemilanovecento)	m	4,08 7'900
Nr. 28 ELE005	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm. 120x120x120 euro/lire (dieci/80) / (ventimilanovecentododici)	cad.	10,80 20'912
Nr. 29 ELE006	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. Sono inoltre comprese le opere murarie e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 380x300x120. ALLOGGIO TRASFORMATORE euro/lire (quarantaotto/00) / (novantaduemilanovecentoquarantauno)	cad.	48,00 92'941
Nr. 30 ELE007	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 31 ELE008	<p>piano di calpestio.Oltre lo scavo sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63. euro/lire (nove/60) / (diciottomilacinquecentoottantaotto)</p>	m	9,60 18'588
Nr. 32 ELE009	<p>Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10A a 32A. euro/lire (novantaotto/40) / (centonovantamilacinquecentoventinove)</p>	cad	98,40 190'529
Nr. 33 ELE010	<p>Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici potere di interruzione 4,5/6/10/15/25kA secondo norme CEI EN 61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25A a 32A con Id:0,03A tipo AC. euro/lire (cinquanta/40) / (novantasettemilacinquecentoottantaotto)</p>	cad	50,40 97'588
Nr. 34 ELE011	<p>Fornitura e installazione di sezionatori portafusibili bipolari fino a 10 A.Compreso tutto quanto occorra per dare il lavoro completo e funzionante. euro/lire (diciotto/00) / (trentaquattromilaottocentocinquantatre)</p>	cad	18,00 34'853
Nr. 35 ELE012	<p>Trasformatore da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 24V-400VA. euro/lire (novantasei/00) / (centoottantacinquemilaottocentoottantadue)</p>	cad	96,00 185'882
Nr. 36 ELE014	<p>Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni fino a 24 moduli QUADRETTO LOCULI euro/lire (ottantaquattro/00) / (centosessantaduemilaseicentoquarantasette)</p>	cad	84,00 162'647
Nr. 37 ELE015	<p>Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5. euro/lire (quarantaotto/00) / (novantaduemilanovecentoquarantauno)</p>	cad	48,00 92'941
Nr. 38 FGN001	<p>Pozzetto in cemento carrabile completo di coperchio carrabile in ghisa leggera, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi, riprese del terreno e getto di sottofondo e rinfianco con cls R'ck 20). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400. euro/lire (centootto/00) / (duecentonovemilacentodiciassette)</p>	cad	108,00 209'117
Nr. 39 FGN002	<p>FORMAZIONE E POSA DI POZZETTI SPECIALI IN PVC SIFONATI DA PORSI AI PIEDI DEI PLUVIALI COMPRESO SCAVO GETTO, TOMBAMENTO, COPERCHIO E BASAMENTO E RINFIANCO IN CALCESTRUZZO. (DIMENSIONI INTERNE 25x15 CIRCA) euro/lire (settanta/00) / (centotrentacinquemilacinquecentotrentanove)</p>	n.	70,00 135'539
Nr. 40 FGN003	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO CARRABILE IN CEMENTO (PER RACCORDI FOGNATURA ACQUE BIANCHE) COMPRESO GRIGLIA IN GHISA SFEIRODALE ANCH'ESSA CARRABILE. COMPRESO LA SIGILLATURA E LA FRATTURA DEI DIAFRAMMI PER IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI, LO SCAVO, IL RIPRISTINO, IL RINFIANCO (AI LATI E ALLA BASE) IN CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE NON INFERIORE A cm 10, DI ALTEZZA TALE DA RAGGIUNGERE IL PIANO VIABILE DI PROGETTO. COMPRESO ALTRESI' IL TOMBAMENTO, NONCHE' L'ONERE PER I RACCORDI. (MISURA INTERNA POZZETTO cm 50x50). euro/lire (centoottanta/00) / (trecentoquarantaottomilacinquecentoventinove)</p>	n.	180,00 348'529
Nr. 41 FGN005	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA PREFABBRICATA CON GRIGLIA ZINCATA DEL TIPO PIRKER PER RACCOLTA ACQUE PIOVANE, COMPRESO LO SCAVO E IL GETTO DI RINFIANCO IN CLS R'cK 250 NON INFERIORE A 10 CM. E IL RIPRISTINO. CANALETTA PREFABBRICATA CON GRIGLIA DA 16/20cm. euro/lire (novantasei/00) / (centoottantacinquemilaottocentoottantadue)</p>	ml	96,00 185'882
Nr. 41 FGN005	<p>FORMAZIONE DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE CON TUBI IN P.V.C. RIGIDO SERIE PESANTE UNI EN 1401 TIPO SDR41-SN4, COMPRESO SCAVO A QUALSIASI PROFONDITA', E SUO RIPRISTINO CON TERRA PRIVA DI PARTICELLE LIMO-ARGILLOSE, ONERE DEL RIVESTIMENTO CON CALCESTRUZZO Rck 20 SU TUTTA LA CIRCONFERENZA PER UNO SPESSORE MINIMO DI 10 cm., PEZZI SPECIALI MISURATI IN SVILUPPO, COMPRESO ALLACCIAMENTO AI</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 42 FIN001	POZZETI ESISTENTI. FOGNATURA ACQUE BIANCHE CON TUBI IN P.V.C. (Ø mm.125) euro/lire (ventiuno/60) / (quarantaunomilaottocentoventitre)	ml	21,60 41'823
Nr. 43 FIN002	FORMAZIONE DI MURATURA LATERIZIA A FACCIA VISTA, SIA RETTA CHE CURVA, AD UNA TESTA, ESEGUITA CON MATTONI A FACCIA VISTA E MALTA CEMENTIZIA. MISURA VUOTO PER PIENO SINO A mq. 2,00 DI VUOTO. COMPRESO PONTEGGI, ONERE PER LA FORMAZIONE DI SPALLETTE NONCHE' LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARCHITRAVI PER LE APERTURE PREVISTE NEGLI ELABORATI PROGETTUALI, COMPRESO ONERE PER COLLEGAMENTI CON LA RETROSTANTE STRUTTURA IN C.A. COSTITUITI DA SPEZZONI DI BARRE DI ARMATURA D=6MM L=12CM IN NUMERO DI 2/MQ. MURATURA CON MATTONI A FACCIA VISTA SPESSORE cm. 12 euro/lire (sessantanove/00) / (centotrentatremilaseicentotre)	mq	69,00 133'603
Nr. 44 FIN004	TAMPONAMENTO PROVVISORIO DEI LOCULI DA REALIZZARSI CON MATTONI PIEMONTESI MURATI A COLTELLO A FILO DEI LOCULI IN CEMENTO COMPRESO INTONACO ESTERNO FORMATO DA SBRUFFATURA A BASSO SPESSORE, INTONACO GREZZO TRATAZZATO CON L'AGGIUNTA DI VELO BIANCO COSTITUITO DA MALTA BASTARDA E TIRATO A FRATAZZO FINE. E' COMPRESO ALTRESI' LO STIVAGGIO DENTRO OGNI LOCULO DI N. 43 MATTONI PIEMONTESI NECESSARI PER LA CHIUSURA DEL LOCULO AL MOMENTO DEL SUO USO. euro/lire (cinquantauno/60) / (novantanovemilanoventododici)	cad.	51,60 99'912
Nr. 45 FIN007	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN TRAVERTINO, COSTITUITA DA CORDONATO DI LARGHEZZA CIRCA 20CM SPESSORE 2CM, CON BORDO ESTERNO SMUSSATO E DA MATTONELLE STUCCATE SPESSORE CM2 E DIMENSIONI 20x40CM CIRCA A SPIGOLO VIVO; POSA IN OPERA SECONDO I DISEGNI DI PROGETTO; COMPRESO OGNI ONERE PER TAGLI, QUARTABUONO, SFRIDI, STUCCATURA E RIPULITURA DEI GIUNTI, LEVIGATURA IN OPERA; COMPRESO ALTRESI' IL LETTO DI POSA, IL SOTTOFONDO, IL MASSETTO (pendenza 2%). SUPERFICIE CIRCA 55,00MQ euro/lire (cinquemilasettecento/00) / (undicimilionitrentaseimilasettecentotrentanove)	a corpo	5'700,00 11'036'739
Nr. 46 FIN008	RIVESTIMENTO PILASTRI IN C.A. DEL PORTICATO DEI LOCULI CON ELEMENTI LISTELLI ANGOLARI IN LATERIZIO A FACCIA VISTA. COMPRESO PONTEGGI STUCCATURA E QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE L'OPERA COMPIUTA A REGOLA D'ARTE. DIMENSIONI PIALSTRI 25X25 X 3,85H euro/lire (seicento/00) / (unmilionececosessantaunomilasettecentosessantadue)	cadauno	600,00 1'161'762
Nr. 47 FIN012	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FASCE DI MARMO BIANCO DI CARRARA "BARDIGLIO" PER RIVESTIMENTO ESTERNO DELLE PARETI VERTICALI E ORIZZONTALI DEI LOCULI COMPRESO FASCE PERIMETRALI. COMPRESO FISSAGGIO CON COLLE SPECIALI O CON IL SISTEMA TRADIZIONALE CON MALTA CEMENTIZIA E GRAPPE METALLICHE. DIMENSIONI, COLORI E FORME, UGUALI ALLE ESISTENTI. Spess. min. 2 cm. (Per rivestimento fasce orizzontali e verticali loculi) euro/lire (settemilasettecento/00) / (quattordicimilioninovecentonovemiladuecentosettantatante)	a corpo	7'700,00 14'909'279
Nr. 48 FIN013	CIMASE IN TRAVERTINO DA FORNIRE E PORRE IN OPERA IN TESTA AL MURO POSTERIORE DEI LOCULI E DELLA CAMERA MORTUARIA DELLA LARGHEZZA DI 40CM E SPESSORE 4CM; COMPRESO GOCCIOLATOI, SMUSSATURE, STUCCATURE PONTEGGI ED OGNI ONERE PER DARE L'OPERA COMPIUTA. euro/lire (ottantaquattro/00) / (centosessantaduemilaseicentoquarantasette)	ml	84,00 162'647
Nr. 49 IMP001	TAMPONAMENTO PROVVISORIO DEGLI OSSARI DA REALIZZARSI CON MATTONI PIEMONTESI MURATI A COLTELLO A FILO DEI LOCULI IN CEMENTO COMPRESO INTONACO ESTERNO FORMATO DA SBRUFFATURA A BASSO SPESSORE, INTONACO GREZZO TRATAZZATO CON L'AGGIUNTA DI VELO BIANCO COSTITUITO DA MALTA BASTARDA E TIRATO A FRATAZZO FINE. E' COMPRESO ALTRESI' LO STIVAGGIO DENTRO OGNI LOCULO DI N. 13 MATTONI PIEMONTESI NECESSARI PER LA CHIUSURA DEL LOCULO AL MOMENTO DEL SUO USO. euro/lire (ventiuno/20) / (quarantaunomilaquarantatante)	cad.	21,20 41'049
Nr. 50 MUR003	IMPERMEABILIZZAZIONE DI TERRAZZE, COPERTURE E MASSETTI MEDIANTE APPLICAZIONE A FIAMMA DI MANTO PREFABBRICATO IN ELASTOMERO BITUMINOSO TIPO DERBIT DELLO SPESSORE mm. 3, COMPRESO PONTEGGI ED ONERI ACCESSORI. euro/lire (nove/60) / (diciottomilacinquecentoottantatante)	mq	9,60 18'588
Nr. 51 SCV001	REALIZZAZIONE DI MURO IN MATTONI A DUE TESTE FACCIA, DELLE DIMENSIONI DI CIRCA MT.2,10 PER 3,60MT.DI ALTEZZA, COMPRESO ONERE PER STUCCATURA DEI GIUNTI; OPERE PROVVISORIALI E QUANTO ALTRO OCCORRE A DARE L'OPERA FINITA euro/lire (milleottocento/00) / (tremlioniquattrocentoottantacinquemiladuecentoottantasei)	a corpo	1'800,00 3'485'286
Nr. 51 SCV001	SCAVO DI TERRENO E MATERIE INTERCLUSE, A SEZIONE OBBLIGATA, ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO, PER FORMAZIONE FONDAZIONI CONTINUE O PLINTI, IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, FATTA ECCEZIONE PER LA ROCCIA. E' COMPRESO IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA ALLA PUBBLICA		

