


COMUNE LORO CIUFFENNA

Piazza Matteotti, 7

52024 - Loro Ciuffenna (AR)

Telefono 055917011

e-mail: lavori.pubblici@comune.loro-ciuffenna.ar.it

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO:

Asfaltatura tratti stradali di centro Anciolina, via Volta nel Capoluogo, via Alessandro dal Borro a San Giustino Valdarno e il tratto stradale della frana di Poggio di Loro

COMMITTENTE:

Comune Loro Ciuffenna

DATA:

17 maggio 2018

IL TECNICO

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
(ANC) Abitato Anciolina			
Nr. 1	TOS18_04.E02.003.003 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto (con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm) (diconsi Euro cinque/42)	m ²	5,42
Nr. 2	TOS18_04.E07.001.002 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 (diconsi Euro zero/31)	m	0,31
(VOL) Tratto iniziale di via Volta - Loro Ciuffenna			
Nr. 3	TOS18_05.A03.002.001 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità compresa tra 0 e 5 cm. (diconsi Euro zero/57)	metroquadr	0,57
Nr. 4	TOS18_05.A03.002.002 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondità eccedente i primi 5 cm (diconsi Euro zero/50)	metroquadr	0,50
Nr. 5	TOS18_01.A04.011.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 (diconsi Euro venti/63)	m ³	20,63
Nr. 6	TOS18_04.F06.008.002 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 250 mm (diconsi Euro ventiquattro/76)	m	24,76
Nr. 7	TOS18_01.F06.011.002 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm (diconsi Euro ottantuno/37)	cad	81,37
Nr. 8	TOS18_04.F06.031.001 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo (piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410x39 mm (peso 20 kg)) (diconsi Euro cento/27)	cad	100,27
Nr. 9	TOS18_04.E06.002.002		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v. , compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata (diconsi Euro diciassette/65)	m	17,65
Nr. 10	TOS18_04.E07.001.004 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc (diconsi Euro due/93)	m²	2,93
Nr. 11	VOL_001.001 Riposizionamento a quota di pozzetto di qualsiasi dimensione, comprensivo di tutto il necessario per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. (diconsi Euro cento/00)	cad	100,00
Nr. 12	VOL_001.002 Fornitura e posa in opera di misto cementato stradale mm 0/35 con inerti di recupero e dosaggio di cemento a 80 Kg/mc steso a freddo mediante macchina vibrofinitrice e conseguente compattazione con piastra vibrante. Per spessori compattati compresi tra 10 e 20 cm. (diconsi Euro ottanta/00)	mc.	80,00
	(MAR) via Alessandro Marchese dal Borro - San Giustino		
Nr. 13	MAR_001.001 Dossi artificiali modulari di limitazione di velocità per impieghi pesanti. Gomma resistente agli urti, di colore nero o giallo, tipo 3M o simile. Modulo 47,5x60x3 (H) cm (diconsi Euro sessantanove/00)	cad	69,00
Nr. 14	MAR_001.002 Fornitura e posa in opera di canaletta raccolta acque meteoriche prefabbricata in calcestruzzo armato sezione interna 17x22 cm compreso letto di posa in cemento e griglia in ghisa carrabile anche per passaggio carichi pesanti. (diconsi Euro centosessanta/00)	ml.	160,00
	(POG) Asfaltatura frana di Poggio		
Nr. 15	TOS18_04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto (con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm) (diconsi Euro otto/96)	m²	8,96
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		