



COMUNE DI LIVORNO

Dipartimento 1 bis - Lavori pubblici e gestione emergenza post alluvione

Edilizia Pubblica e Impianti

Ufficio Gestione, manutenzione e valorizzazione patrimonio

Oggetto:
Scuole Comunali: adeguamento ispezionabilità controsoffitti e sottotetti

ELENCO PREZZI UNITARI

Resp.le del Procedimento:
Ing. Luca Barsotti

Progettisti:
Geom. Massimo Petagna

Collaborazione alla progettazione:
Geom. Giovanni Monacizzo

19/04/2018

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.C02.011 01.C02.011.001	Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. Con pannelli di fibre minerali 600x600 (Euro quarantatre/76)	m ²	43,76
01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco (Euro sei/09)	m ²	6,09
01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo (Euro cinque/73)	m ²	5,73
02.A03.001.110	Pulizia completa del sottotetto di circa mq 340 da materiale edile, residui vecchie lavorazioni, tubazioni impianti dismessi, ecc. compreso aspirazione, calo a basso, carico e trasporto in discariche autorizzate di tutto il materiale rimosso. (Euro duemilacinquecento/00)	a corpo	2.500,00
02.A03.008 02.A03.008.001	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili (Euro otto/20)	m ²	8,20
02.A03.008.004	controsoffitti in rete metallica (Euro sedici/90)	m ²	16,90
02.A07.001 02.A07.001.001	Carico, trasporto e scarico Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 (Euro cinquantotto/73)	m ³	58,73
02.B08.011 02.B08.011.100	Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) Realizzazione di tavolato posato e avvitato su targonci esistenti costituito da tavole in abete di spessore cm 5, compreso la fornitura e posa sul perimetro di ogni vano di profilato in acciaio a L ancorato alla muratura mediante inghisaggio con resine epossidiche bicomponenti compresa foratura. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per tiro in alto, movimentazione del materiale, tagli, sfridi, puntellamenti e opere provvisorie necessarie per eseguire il lavoro in sicurezza e a perfetta regola d'arte. (Euro sessantadue/84)	m ²	62,84
02.C03.050 02.C03.050.011	Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta con sostituzione fino al 10% di marsigliesi (Euro undici/30)	m ²	11,30

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne (Euro trentuno/46)	m ²	31,46
06.I05.042 06.I05.042.100	Illuminazione a vista e da incasso Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer. (Euro centodiciannove/08)	cad	119,08
AT.N10.001 AT.N10.001.004	Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese. (Euro nove/03)	m ²	9,03
AT.N10.001.005	Smontaggio ponteggio (Euro tre/87)	m ²	3,87
AT.N10.021 AT.N10.021.001	Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00. nolo minimo 5 giorni (Euro otto/86)	giornaliero	8,86
C.03.005.005	Materiali a stima (Euro uno/00)	a corpo	1,00
RU.M10.001 RU.M10.001.002	Operaio edile Operaio edile - Specializzato (Euro trentasei/42)	ora	36,42
RU.M11.001 RU.M11.001.001	Installatore/Operaio metalmeccanico Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore (Euro trenta/64)	ora	30,64

Livorno lì, 19/04/2018

Il progettista
Geom. Massimo PetagnaColl.re Tecnico
Geom. Giovanni Monacizzo