

Ente:



COMUNE di SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo
Area 2 Tecnica

Via Garibaldi n. 43 - Tel. 055-91261 Fax 055-9123376

Progetto:

Lavori di manutenzione alla copertura della scuola materna "Don Milani-La Pira" in Via Milano

Progetto Esecutivo

CODICE UNICO INTERVENTO:

Responsabile del Procedimento: *Ing. Stefano Pratesi*

Progettisti: *Dott. Ing. Pratesi Stefano
Dott. Ing. Lucia Ermini
Geom. Sandro Mazzuoli
P.I. Alessandro Serravillo
Geom. Francesca Petreni*

Oggetto:

ELENCO PREZZI UNITARI

Allegato:

03

Codifica Elaborato:

PROGETTO

9	1	0	A
---	---	---	---

FASE

--	--

SERIE

--	--

PROGRESSIVA

--	--	--

SCALA :

R

	VERIFICA DEL PROGETTO ART. 26 D.LGS. 50/2016	DATA	RESP. DEL PROCEDIMENTO

R	DESCRIZIONE	DATA	RED.	VER.	APP.
1	EMISSIONE PR. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA				
2	EMISSIONE PR. DEFINITIVO				
3	EMISSIONE PR. ESECUTIVO				

ELENCO PREZZI				
n	codice prezzario	descrizione	u.m.	prezzo unitario
1	TOS18_02.A03.031.001	Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi	mq	6,00
2	Np 01	Carico scarico e trasporto a discarica entro 30 km compresi oneri di smaltimento di guaina	mq	2,68
3	TOS18_02.A03.032.001	Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni misurazione sviluppo per lunghezza per qualsiasi dimensione.	mq	7,36
4	TOS18_RU.M10.001.004	Rimontaggio scossalina precedentemente smontata - Operaio edile - operaio comune	ora	30,03
5	TOS18_01.D05.001.003	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato.	mq	14,52
6	TOS18_02_A03.011.002	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria - su soffitti con intonaco a calce	mq	12,48
7	TOS18_02.B10.003.002	Recupero cortale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)	mq	6,22
8	Np 02	Realizzazione di elemento di protezione in corrispondenza dei lucernari in vetro-cemento eseguito con "zoccolo" in cls C16/20 anche debolmente armato previa pulitura del sottofondo fino a ritrovare la parte muraria-strutturale, eliminando eventuali colle-guaine o altri materiali incongrui esistenti. La pulizia dovrà essere accurata e tale da consentire l'ammorsamento parziale dell'elemento in cls anche mediante piccoli tagli ed inserimento di spezzoni di ferro ad aderenza migliorata. Nell'opera deve intendersi compreso l'eventuale utilizzo di cassaforme o dime. La finitura superficiale deve essere liscia tale da consentire la successiva protezione con guaina impermeabilizzante posata a fiamma. L'opera come realizzata è funzionale alla protezione del nodo "lucernario-solaio di copertura" per evitare future infiltrazioni d'acqua piovana dal punto di giunzione anzidetto.	m	34,23
9	TOS18_01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne - con pittura idrorepellente traspirante. Colori a scelta della D.L.	mq	6,65