

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

PROVINCIA DI AREZZO

INTERVENTO DI RINFORZO LOCALE SU UN PILASTRO POSTO AL PIANO
RIALZATO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MILANO

ALLEGATO

Ubicazione: via Milano - San Giovanni Valdarno

Progetto Esecutivo degli Interventi Strutturali

A10

COMMITTENTE	TIMBRO E FIRMA
Amm.ne comunale di San Giovanni V.no	

PROGETTISTA E DL	TIMBRO E FIRMA
Dott. Ing. ANDREA BORSI	

COLLABORATORE	
Dott. Ing. FABIO COLLURA	

0	EMISSIONE	F.C.	A.B.	GIUGNO 2018
REV	DESCRIZIONE	ESEG.	APPR.	DATA
OGGETTO:	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	LAVORO N. 007.18	ELABORATO	R05
		4		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS18_02.A 03.011.003	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eve ... egolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento Rimozione intonaco per rinforzi Pilastro *(lung.=0,3+0,4) Travi *(lung.=2,6+3)	2,00	0,70 5,60	0,300	3,270 1,000	4,58 1,68	6,26	15,76 98,66
2 TOS18_02.A 03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ... rficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno Smontaggio porta lato pilastro			0,800	2,100	1,68	1,68	21,09 35,43
3 TOS18_02.A 03.006.003	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi m ... effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa Demolizione tramezzatura Filo pilastro Filo pilastro lato porta	1,00 1,00		0,500 1,220	3,270 3,270	1,64 3,99	5,63	77,07 433,90
4 TOS18_02.A 07.001.001	Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50 Vedi voce n° 1 [m ² 6,26] Vedi voce n° 3 [m ² 5,63]			0,150	0,030	0,19 0,84	1,03	69,53 71,62
5 TOS18_02.A 07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere Vedi voce n° 4 [m ³ 1,03]					1,03	1,03	50,45 51,96
6 E.001.210.02 0.n	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... R 17 01 07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 Smaltimento Vedi voce n° 5 [m ³ 1,03]	1,65				1,70	1,70	22,79 38,74
7 NP.13	TAGLIO SUPERFICI VERTICALI E STONDATURA SPIGOLI. Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di tagli su pilastro ... iale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutata al metro lineare di spigolo. Per rinforzo pilastro							730,31
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'647,78
	rottura 1,60%; densità 7,85 g/cm3 Connessione fibre architravi (par.ug.=4*2)							
14 NP.12	Spolvero di aggrappo per il successivo intonaco. Composizione di uno strato di sabbia silicea sulle zone interessate dall'intervento, per rendere le superfici ruvide al contatto, onde facilitare la eventuale realizzazione di intonaco. Vedi voce n° 11 [m ² 7,29]	SOMMANO m	8,00	0,60		4,80 4,80	131,62	631,78
15 TOS18_01.C 01.013.002	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5) Ricostruzione tamponatura Lato interno filo pilastro Lato porta	SOMMANO mq				7,29 7,29	12,40	90,40
16 TOS18_02.E 06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne Vedi voce n° 15 [m ² 5,63] Pilastro *(lung.=0,3+0,4) Travi *(lung.=2,6+3)	SOMMANO m ²	1,00 1,00	0,500 1,220	3,270 3,270	1,64 3,99 5,63	31,29	176,16
17 TOS18_01.F 04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo Vedi voce n° 16 [m ² 19,20] Porzioni laterali	SOMMANO m ²				11,26 4,58 3,36 19,20	37,22	714,62
18 TOS18_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato Ripristino opere impiantistiche Ripristino serramenti	SOMMANO m ²				19,20 10,00 29,20	6,80	198,56
19 TOS18_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune Ripristino opere impiantistiche Ripristino serramenti	SOMMANO ora				8,00 8,00 16,00	40,03	640,48
		SOMMANO ora				8,00 8,00 16,00	36,04	576,64
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9'676,42
	T O T A L E euro							9'676,42
	Data, 09/06/2018							
	Il Tecnico dott. ing. Andrea Borsi							
	A R I P O R T A R E							