



Comune di Barberino di Mugello

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Settore Tecnico Ufficio Patrimonio
Via Trento n. 1
Telefono (055) 8477333

RIFACIMENTO ZANELLE IN PORFIDO E MANUTENZIONE MARCIAPIEDI CAPOLUOGO E FRAZIONI.

Progetto esecutivo

ENTE APPALTANTE:
Comune di Barberino di Mugello

Il Responsabile del Procedimento

PROGETTISTI: Geom. Ubaldo Baroni

Il Direttore dei Lavori

Oggetto tavola:

Elenco prezzi

Tavola n°

4

Scala:

Data:

Aprile 2018

Comune di Barberino di Mugello
Città metropolitana di Firenze

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Rifacimento zanelle in porfido e manutenzione marciapiedi capoluogo e frazioni.

COMMITTENTE: Comune di Barberino di Mugello

Data, 07/08/2018

IL TECNICO
Geom Ubaldo Baroni

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 361.01.001.01	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata spinta fino alla profondità' max di 10 cm eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla Direzione dei lavori dei materiali di risulta , fino alla distanza di 20 km; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte euro (due/78)	MQ	2,78
Nr. 2 375.01.04.01	tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso e rullato con soli mezzi manuali, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0.80 kg/mq. Con aggregato 0/5 per spessore finito compreso 2 cm esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compreso 2 cm per marciapiedi euro (tredici/21)	m²	13,21
Nr. 3 NP01	Oneri per la discarica autorizzata per smaltimento dei rifiuti.Oneri di discarica CER 17.03.02 MISCELE BITUMINOSE (FRESATO O ASFALTO) codice rifiuto . Smaltimento di materiale da demolizioni comprendente oneri, tasse e contributi da conferire a discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere accertata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DL risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. euro (uno/27)	ql	1,27
Nr. 4 NP02	FPO di zanella in pietra o porfido ad un petto fornito in lastre regolari tagliate allo scalpello dello spessore di cm.2/6, lunghezza a correre, larghezza cm.20/25 murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32.5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R32,5 compreso fondazione in cls C12/15 spessore cm. 25. Incluso oneri per riposizionamento griglie esistenti. euro (quarantatre/63)	ml	43,63
Nr. 5 NP03	Intervento di posa in opera di parapetonali in via Vespucci forniti dal Comune compreso, rimozione dei vecchi parapetonali posti sul marciapiede e il loro smaltimento, posa in opera dei nuovi parapetonali forniti dall' amministrazione fissati al marciapiede con malta cementizia e ripristino delle vecchie buche presenti sul marciapiede il tutto finito a perfetta regola d'arte. euro (sessantatre/00)	cadauno	63,00
Nr. 6 TOS17_01.E 05.002.002	Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 6 euro (ventiquattro/68)	m²	24,68
Nr. 7 TOS17_04.E 06.002.001	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompresa euro (undici/79)	m	11,79
Nr. 8 TOS17_04.E 06.011.001	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompreso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 12-15x25x100. compreso scavo euro (trentauno/00)	cadauno	31,00
Nr. 9 TOS17_05.A 03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore - profondità' compresa tra 0 e 5 cm. euro (zero/56)	mq*cm	0,56
Nr. 10 TOS17_05.A 03.005.002	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in cls euro (cinquantaotto/39)	m³	58,39
Nr. 11 TOS17_05.A 03.007.001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza euro (cinque/95)	m	5,95
Nr. 12 TOS17_05.A 03.008.001	Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. in pietra o in cemento. euro (diciannove/43)	m²	19,43
Nr. 13 TOS17_05.A 03.010.001	Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale euro (zero/08)	m²	0,08
	Data, 07/08/2018		
	Il Tecnico Geom Ubaldo Baroni		

Comune di Barberino di Mugello
Città metropolitana di Firenze

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Rifacimento zanelle in porfido e manutenzione marciapiedi capoluogo e frazioni.

COMMITTENTE: Comune di Barberino di Mugello

Data, 05/04/2018

IL TECNICO
Geom Ubaldo Baroni

