



Comune di Barberino di Mugello

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Settore Tecnico Ufficio Patrimonio
Via Trento n. 1
Telefono (055) 8477333

RIFACIMENTO ZANELLE IN PORFIDO E MANUTENZIONE MARCIAPIEDI CAPOLUOGO E FRAZIONI.

Progetto esecutivo

ENTE APPALTANTE:

Comune di Barberino di Mugello

Il Responsabile del Procedimento

PROGETTISTI: Geom. Ubaldo Baroni

Il Direttore dei Lavori

Oggetto tavola:

Computo metrico estimativo

Tavola n°

6

Scala:

Data:

Aprile 2018

Comune di Barberino di Mugello
Città metropolitana di Firenze

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Rifacimento zanelle in porfido e manutenzione marciapiedi capoluogo e frazioni.

COMMITTENTE: Comune di Barberino di Mugello

Data, 07/08/2018

IL TECNICO
Geom Ubaldo Baroni

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'962,53
7 / 7 361.01.001.01	55% in ragione di 0.80 kg/mq. Con aggregato 0/5 per spessore finito compresso 2 cm esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi Tappeto nei pressi delle zanelle ricostruite	5,00	25,00	0,500		62,50	13,21	825,63
	SOMMANO m²					62,50		
	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata spinta fino alla profondità' max di 10 cm eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla Direzione dei lavori dei materiali di risulta , fino alla distanza di 20 km; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte Via due Giugno Latera civico 8 Via Resistenza		77,00 21,00 10,00	0,900 1,000 1,600		69,30 21,00 16,00	2,78	295,51
	SOMMANO MQ					106,30		
8 / 8 375.01.04.01	tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso e rullato con soli mezzi manuali, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0.80 kg/mq. Con aggregato 0/5 per spessore finito compresso 2 cm esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi Via due Giugno Latera civico 8 Via Resistenza		77,00 21,00 10,00	0,900 1,000 1,600		69,30 21,00 16,00	13,21	1'404,22
	SOMMANO m²					106,30		
9 / 9 TOS17_05.A 03.007.001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza Cordonato via Latera		4,00			4,00	5,95	23,80
	SOMMANO m					4,00		
10 / 10 TOS17_04.E 06.011.001	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompressso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 12-15x25x100. compreso scavo Cordonato via Latera		4,00			4,00	31,00	124,00
	SOMMANO cadauno					4,00		
11 / 11 NP01	Oneri per la discarica autorizzata per smaltimento dei rifiuti.Oneri di discarica CER 17.03.02 MISCELE BITUMINOSE (FRESATO O ASFALTO) codice rifiuto . Smaltimento di materiale da demolizioni comprendente oneri, tasse e contributi da conferire a discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamnete essere accertata a mezzo dell'apposito formulario di identificazioen rifiuti (D.Lgs 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DL risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Demilizione zanella Scarifica prospiciente alle zanelle Scarifica marciapiedi	16,50 16,50 16,50	146,50 62,50 106,30	0,150 0,030 0,030		362,59 30,94 52,62	1,27	566,61
	SOMMANO ql					446,15		
	A R I P O R T A R E							26'202,30

Comune di Barberino di Mugello
Città metropolitana di Firenze

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Rifacimento zanelle in porfido e manutenzione marciapiedi capoluogo e frazioni.

COMMITTENTE: Comune di Barberino di Mugello

Data, 05/04/2018

IL TECNICO
Geom Ubaldo Baroni

