

Provincia di Arezzo - 2018

Codice regionale: TOS18_04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: TOS18_04.E07

Capitolo: SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

2018 / AR

Codice regionale: TOS18_04.E07.001.001

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 001 - larghezza cm 12

Prezzo senza S. G. e Util a m € 0,22636

Prezzo a m € 0,28634

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00034 (1 %)

Manodopera € 0,13030

Incidenza manodopera 45,51 %

2018 / AR

Codice regionale: TOS18_04.E07.001.002

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 002 - larghezza cm 15

Prezzo senza S. G. e Util a m € 0,24165

Prezzo a m € 0,30569

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00036 (1 %)

Manodopera € 0,13030

Incidenza manodopera 42,62 %

2018 / AR

Codice regionale: TOS18_04.E07.001.003

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 003 - larghezza cm 25

Prezzo senza S. G. e Util a m € 0,27521

Prezzo a m € 0,34814

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00041 (1 %)

Manodopera € 0,13030

Incidenza manodopera 37,43 %

2018 / AR

Codice regionale: TOS18_04.E07.001.004

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

Prezzo senza S. G. e Util a m² € 2,31782

Prezzo a m² € 2,93204

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00348 (1 %)

Manodopera € 1,48021

Incidenza manodopera 50,48 %

Provincia di Arezzo - 2018

2018 / AR

Codice regionale: TOS18_04.E07.003.001

Voce: 003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrastrade di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.

Articolo: 001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucchiolo e di microsfeere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.

Prezzo senza S. G. e Util a m² € 35,89950

Prezzo a m² € 45,41287

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05385 (1 %)

Manodopera € 5,21200

Incidenza manodopera 11,48 %

2018 / AR

Codice regionale: TOS18_04.E07.005.001

Voce: 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo: 001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Prezzo senza S. G. e Util a cad € 19,84092

Prezzo a cad € 25,09876

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02976 (1 %)

Manodopera € 15,65764

Incidenza manodopera 62,38 %

2018 / AR

Codice regionale: TOS18_04.E07.005.002

Voce: 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo: 002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Prezzo senza S. G. e Util a cad € 4,71960

Prezzo a cad € 5,97029

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00708 (1 %)

Manodopera € 4,16960

Incidenza manodopera 69,84 %

2018 / AR

Codice regionale: TOS18_04.E07.005.003

Voce: 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo: 003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali

Prezzo senza S. G. e Util a cad € 4,71960

Prezzo a cad € 5,97029

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00708 (1 %)

Manodopera € 4,16960

Incidenza manodopera 69,84 %

2018 / AR

Codice regionale: TOS18_04.E07.005.004

Voce: 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo: 004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.

Prezzo senza S. G. e Util a cad € 4,71960

Prezzo a cad € 5,97029

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00708 (1 %)

Manodopera € 4,16960

Incidenza manodopera 69,84 %

Provincia di Arezzo - 2018

2018 / AR

Codice regionale: TOS18_04.E07.005.010

Voce: 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo: 010 - Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Prezzo senza S. G. e Util a cad € 2,08480

Prezzo a cad € 2,63727

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00313 (1 %)

Manodopera € 2,08480

Incidenza manodopera 79,05 %