

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	Riprofilatura delle banchine stradali eseguita per la larghezza media di m 1,00 mediante impiego di mezzi meccanici, compresa la eventuale formazione di sciacqui, trasporto ed oneri di smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, la segnaletica di cantiere, l'impiego di movieri del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurata per metro lineare di banchina riprofilata euro (zero/75)	m	0,75
Nr. 2	Ripristino della sezione idraulica delle cunette laterali per lo smaltimento delle acque meteoriche o delle fosse di guardia eseguite con bracci meccanici, compresa l'asportazione di materiali ostruenti depositati di qualsiasi natura e dimensione, cespugli ed arbusti; comprensivo di carico e trasporto in luogo indicato dalla D.L. (senza che ciò dia luogo a compenso aggiuntivo) o presso una discarica autorizzata ed il relativo onere per lo smaltimento. Il tutto altresì compresa l'apposizione di idonea segnaletica e/o movieri del traffico. Misurata per metro lineare di cunetta ripristinata euro (uno/80)	m	1,80
Nr. 3	Realizzazione di tombini per attraversamenti stradali mediante la fornitura e posa in opera di manufatti tubolari in polietilene corrugato ad alta densità a doppia parete, in barre di sezione circolare esterna Ø 0,80 m, in conformità alle norme EN 13476, certificati IIP; con classe minima di resistenza SN 8 kN/m2 e compreso di pezzi speciali e manicotti di giunzione, guarnizioni, ecc. Nel compenso a corpo sono compresi: a) lo scavo a sezione obbligata e ristretta, eseguito con qualsiasi mezzo in terreni di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 2,50 sotto il piano di sbancamento, esclusa la sola roccia dura e compatta da mina, compresa altresì la rottura ed asportazione di massi trovanti di volume inferiore a mc. 1.00, relitti di murature e conglomerati cementizi fino alle dimensioni di 0,50 mc, b) lo spianamento del piano o fondo scavo e la regolarizzazione delle pareti, le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa; c) il carico dei materiali di risulta dagli scavi ed il loro trasporto, a qualsiasi distanza, a rifiuto in discarica autorizzata incluse le indennità di smaltimento, gli aggotamenti comunque eseguiti, il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 50; d) la sabbia di allettamento della condotta, livellata e costipata a mano o con mezzi meccanici, dello spessore minimo di cm 15; e) il rinterro con materiale arido di cava di pezzatura medio/fine e la sua compattazione, avendo particolare cura nel costipamento dei quarti inferiori per uno spessore di ogni strato di costipamento che non dovrà essere superiore a 30 cm e da eseguirsi alternativamente per ambo i lati dello scavo; il costipamento dovrà essere realizzato a mano o con mezzi meccanici fino a raggiungere la densità secca di oltre 95%; f) la costruzione dei pozzetti di raccolta e regimazione delle acque a monte ed a valle della condotta secondo i disegni e particolari costruttivi di progetto e quanto impartito dalla DL; il tutto mediante la fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per classe di qualità non inferiore a C 12/15, per magrone di sottofondazione di altezza non inferiore a cm 15 e di conglomerato cementizio armato per classe di qualità non inferiore a C 20/25, dato in opera per strutture di fondazione ed in elevazione, compreso l'onere della vibratura, le casseforme, il montaggio e disarmo e prodotti disarmanti, i ponteggi, gli aggotamenti ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte; altresì compreso nel compenso l'eventuale getto eseguito con autopompa; g) la fornitura e posa in opera di acciaio B 450C aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, fornito e collocato in opera per strutture di conglomerato cementizio armato a qualsiasi altezza e profondità; l'onere del taglio a misura e, i distanziatori, gli sfridi, le legature, eventuali ponteggi e quant'altro occorra per dare le armature metalliche montate in sito, secondo gli schemi esecutivi dei calcoli delle opere; h) le verifiche idrauliche ed i calcoli esecutivi dei manufatti in calcestruzzo armato, da eseguirsi a cura e spese dell'Appaltatore; i) la fornitura e posa in opera di semiconglomerato bituminoso (tappeto di usura) sul tratto in scavo per uno spessore minimo rullato di cm 7. euro (cinquemila/00)	cadauno	5'000,00
Nr. 4	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile euro (duecentosette/00)	cal	207,00
Nr. 5	Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. euro (sette/13)	m	7,13
Nr. 6	WC chimici, portatile senza lavamani - noleggio mensile euro (cinquantacinque/20)	cadauno	55,20
Nr. 7	segnaletica e illuminazione di sicurezza. Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno euro (ventisei/45)	cadauno	26,45
Nr. 8	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato e zincato per griglie, inferriate, anche con parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice, completi di accessori secondo i tipi ed i disegni che verranno approvati dalla Direzione dei Lavori; dati in opera compreso i tagli, sfridi, elettrodi e saldature, zincatura a caldo seconda norma, anditi centine, sostegni, puntelli ecc., zanche di ancoraggio nonché la malta e tutte le opere di assistenza muraria ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (quattro/70)	kg	4,70
Nr. 9	euro (zero/00)		0,00
Nr. 10	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A04.008.0 01	nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (sei/33)	m ³	6,33
Nr. 11 01.A04.012.0 02	Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (undici/58)	m ³	11,58
Nr. 12 01.F06.011.0 08	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm euro (trecentocinquantaotto/02)	cad	358,02
Nr. 13 04.F06.008.0 06	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 630 mm euro (centoquaranta/76)	m	140,76
	Data, _____		