

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 001	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile euro (duecentosette/00)	cad	207,00
Nr. 2 002	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile euro (cinquantacinque/20)	cad	55,20
Nr. 3 003	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno euro (ventisei/45)	cad	26,45
Nr. 4 004	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. euro (ventiotto/75)	cad	28,75
Nr. 5 005	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria euro (sei/27)	cad	6,27
Nr. 6 006	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. euro (sette/13)	ml	7,13
Nr. 7 007	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra euro (trentasei/82)	m ³	36,82
Nr. 8 008	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm euro (sette/65)	m	7,65
Nr. 9 009	Riprofilatura delle banchine stradali eseguita per la larghezza media di m 1,00 mediante impiego di mezzi meccanici, compresa la eventuale formazione di sciacqui, trasporto ed oneri di smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, la segnaletica di cantiere, l'impiego di movieri del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurata per metro lineare di banchina riprofilata euro (zero/75)	m	0,75
Nr. 10 010	Ripristino della sezione trapezoidale idraulica delle cunette laterali per lo smaltimento delle acque meteoriche o delle fosse di guardia eseguite con bracci meccanici e affossatore trapezoidale, compresa l'asportazione di materiali ostruenti depositati di qualsiasi natura e dimensione, cespugli ed arbusti; comprensivo di carico e trasporto in luogo indicato dalla D.L. (senza che ciò dia luogo a compenso aggiuntivo) o presso una discarica autorizzata ed il relativo onere per lo smaltimento. Il tutto altresì compresa l'apposizione di idonea segnaletica e/o movieri del traffico. Misurata per metro lineare di cunetta ripristinata euro (uno/83)	m	1,83
Nr. 11 011	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 euro (cinque/37)	m ³	5,37
Nr. 12 012	idem c.s.terreni sciolti da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (sei/33)	m ³	6,33
Nr. 13 013	Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri euro (ventiotto/34)	m ²	28,34
Nr. 14 014	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 euro (novantasette/60)	m ³	97,60
Nr. 15 015	getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3 euro (centotré/29)	m ³	103,29
Nr. 16 016	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature euro (due/08)	kg	2,08
Nr. 17 017	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante euro (uno/32)	kg	1,32
Nr. 18	Realizzazione di tombini per attraversamenti stradali mediante la fornitura e posa in opera di manufatti tubolari in polietilene corrugato		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
018	<p>ad alta densità a doppia parete, in barre di sezione circolare esterna Ø 0,80 m, in conformità alle norme EN 13476, certificati IIP; con classe minima di resistenza SN 8 kN/m2 e compreso di pezzi speciali e manicotti di giunzione, guarnizioni, ecc.</p> <p>Nel compenso a corpo sono compresi:</p> <p>a) lo scavo a sezione obbligata e ristretta, eseguito con qualsiasi mezzo in terreni di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 2,50 sotto il piano di sbancamento, esclusa la sola roccia dura e compatta da mina, compresa altresì la rottura ed asportazione di massi trovanti di volume inferiore a mc. 1.00, relitti di murature e conglomerati cementizi fino alle dimensioni di 0,50 mc,</p> <p>b) lo spianamento del piano o fondo scavo e la regolarizzazione delle pareti, le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa;</p> <p>c) il carico dei materiali di risulta dagli scavi ed il loro trasporto, a qualsiasi distanza, a rifiuto in discarica autorizzata incluse le indennità di smaltimento, gli aggettamenti comunque eseguiti, il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 50;</p> <p>d) la sabbia di allettamento della condotta, livellata e costipata a mano o con mezzi meccanici, dello spessore minimo di cm 15;</p> <p>e) il rinterro con materiale arido di cava di pezzatura medio/fine e la sua compattazione, avendo particolare cura nel costipamento dei quarti inferiori per uno spessore di ogni strato di costipamento che non dovrà essere superiore a 30 cm e da eseguirsi alternativamente per ambo i lati dello scavo; il costipamento dovrà essere realizzato a mano o con mezzi meccanici fino a raggiungere la densità secca di oltre 95%;</p> <p>f) la costruzione dei pozzetti di raccolta e regimazione delle acque a monte ed a valle della condotta secondo i disegni e particolari costruttivi di progetto e quanto impartito dalla DL; il tutto mediante la fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per classe di qualità non inferiore a C 12/15, per magrone di sottofondazione di altezza non inferiore a cm 15 e di conglomerato cementizio armato per classe di qualità non inferiore a C 20/25, dato in opera per strutture di fondazione ed in elevazione, compreso l'onere della vibratura, le casseforme, il montaggio e disarmo e prodotti disarmanti, i ponteggi, gli aggettamenti ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte; altresì compreso nel compenso l'eventuale getto eseguito con autopompa;</p> <p>g) la fornitura e posa in opera di acciaio B 450C aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, fornito e collocato in opera per strutture di conglomerato cementizio armato a qualsiasi altezza e profondità; l'onere del taglio a misura e, i distanziatori, gli sfridi, le legature, eventuali ponteggi e quant'altro occorra per dare le armature metalliche montate in sito, secondo gli schemi esecutivi dei calcoli delle opere;</p> <p>h) le verifiche idrauliche ed i calcoli esecutivi dei manufatti in calcestruzzo armato, da eseguirsi a cura e spese dell'Appaltatore;</p> <p>i) la fornitura e posa in opera di semiconglomerato bituminoso (tappeto di usura) sul tratto in scavo per uno spessore minimo rollato di cm 7.</p> <p>euro (cinquemila/00)</p>	cadauno	5'000,00
Nr. 19 019	<p>Smaltimento mediante movimentazione, carico e trasporto a discarica autorizzata, posta a qualsiasi distanza, di soli conglomerati bituminosi (od inerti trattati con emulsioni bituminose), risultanti da operazioni di fresatura, demolizione e scavo, compreso l'onere della vagliatura e separazione dei vari materiali eventualmente rinvenuti di altra natura e dello smaltimento a discarica autorizzata nonché degli oneri di discarica. L'impresa dovrà consegnare apposita certificazione di legge dell'avvenuto smaltimento.</p> <p>euro (venticinque/50)</p>	t	25,50
Nr. 20 020	<p>Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggettamenti ed opere provvisorie.</p> <p>zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm</p> <p>euro (centosei/26)</p>	m³	106,26
Nr. 21 021	<p>Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo</p> <p>euro (ventidue/88)</p>	m³	22,88
Nr. 22 022	<p>Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta di cemento</p> <p>euro (quattrocentoventiotto/04)</p>	m³	428,04
Nr. 23 023	<p>Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento su un solo paramento</p> <p>euro (trentasei/31)</p> <p>Data, _____</p>	m³	36,31

COMMITTENTE: