

Comune di CORTONA (AR)

D.U.V.R.I.

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L'ELIMINAZIONE DELLE
INTERFERENZE (art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008)**

**MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE di attrezzature ludiche PRESENTI PRESSO le AREE
VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE**

1. PREMESSA
2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO
3. DURATA DEI LAVORI
4. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
5. ELENCO LAVORAZIONI
6. RISCHI DA INTERFERENZE
7. ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE
8. COSTI DELLA SICUREZZA
9. PENALI

1) PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall'Appaltatore per ogni lavoro al fine di eliminare e ridurre i rischi di interferenze, ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio rientrante nell'appalto dovrà, partecipare alla riunione di coordinamento e promozione della sicurezza, nel corso della quale si provvederà alla ricognizione di eventuali ulteriori rischi specifici presenti nell'area, nonché all'acquisizione delle specifiche procedure d'emergenza.

Nell'ambito di dette riunioni si attiveranno ulteriori misure atte a promuovere la cooperazione e coordinamento al fine di individuare altre azioni di prevenzione e protezione per diminuire i rischi dovuti alle interferenze.

Gli incontri di coordinamento saranno verbalizzati.

Il presente documento non è sostitutivo del documento di valutazione del rischio proprio dell'attività dell'Appaltatore che deve essere redatto dal datore di lavoro dell'Impresa appaltatrice e che dovrà tenere in debito conto i rischi propri specifici dell'attività appaltata.

2) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la manutenzione delle attrezzature ludiche presso il **Comune di Cortona (AR)**.

3) DURATA DEI LAVORI

La durata dell'appalto è fissata in 3 mesi a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

4) COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile di sede dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto di interrompere immediatamente il servizio.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento del servizio affidato in appalto, potranno interromperlo, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5) ELENCO LAVORAZIONI

MANUTENZIONE AREE VERDI , PARCHI GIOCHI:

Ripristino giochi (piccoli lavori di ferramenta, levigature, verniciature)

Verniciatura ad impregnante legno

Verniciatura a smalto ferro

Verniciatura ad impregnante e smalto

6) RISCHI DA INTERFERENZE

Con il presente documento vengono fornite informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente di lavoro della Stazione Appaltante derivante dalle lavorazioni delle ditte appaltatrici nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Di seguito, per le principali lavorazioni, vengono individuati le situazioni che creano rischi da interferenza, i soggetti esposti e le misure di prevenzione da adottare.

Manutenzione aree verdi e parchi giochi:

Situazione che crea rischi da interferenza:

presenza di polveri,
emissioni rumorose.

Soggetti esposti:

Addetti, utenti.

Misure di prevenzione:

Recinzione dell'area di intervento ad adeguata distanza dall'area di lavorazione, posizionamento di cartelli segnaletici prima e dopo la zona interessata dall'intervento.

7) ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE

7.1 Vie di circolazione

Le vie di circolazione devono essere mantenute sgombre da ostacoli. Viene ribadito l'assoluto divieto di impegnare percorsi con materiali ed ostacoli in genere che possano precludere la regolare circolazione degli utenti.

7.2 Barriere architettoniche /presenza di ostacoli

L'attuazione degli interventi manutentivi non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi; eventualmente segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Attrezzature e materiali utili e necessari per i lavori dovranno essere collocate in modo tale da non creare inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve inoltre disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

7.3 Accesso degli automezzi

Se nel corso degli interventi oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà usufruire di automezzi, questi ultimi dovranno accedere ed effettuare movimenti nei piazzali, nelle aree di sosta, autorimesse delle strutture a velocità tali da non risultare di pericolo per gli utenti e per gli altri automezzi.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, l'Appaltatore porrà la massima attenzione affinché nessuno possa entrare, né tanto meno sostare nel raggio di azione della macchina operatrice. La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

8) COSTI DELLA SICUREZZA

Sulla base della Normativa vigente, la stazione appaltante, per i lavori oggetto del presente Documento ha stimato un importo pari a **€ 907,41**.

Tale importo è stato calcolato considerando la lista delle interferenze e l'elenco delle indicazioni impartite per eliminare le interferenze descritte nel presente documento.

Tabella voci sicurezza:

- Delimitazione accessi aree di lavoro
- Segnaletica, cartelli triangolari in lamiera e pellicola rifrangente Lato 60 cm
- Nastro segnaletico bifacciale in PVC, bianco/rosso Lung. 100 m x larg. 65mm
- Luci di pericolo notturne
- Coordinamento Riunione iniziale

Totale complessivo **€ 907,41**

9) PENALI

Ogni infrazione alle misure di sicurezza previste e concordate nel presente documento sarà sanzionata nella seguente misura:

- mancata fornitura di DPI ai lavoratori (costo corrispondente);
- infrazione delle misure di sicurezza impartite costo pari ad € 500,00;
- mancato utilizzo di dispositivi anticaduta o di corrette procedure di salita in quota nelle manutenzioni (da € 500 a € 2000)
- mancata fornitura delle schede di sicurezza dei prodotti chimici in uso € 500,00;
- mancata delimitazione delle aree di lavoro € 500,0
- occupazione con materiali ed attrezzature di vie di esodo degli edifici € 1.000,00;
- occupazione di percorsi di aree esterne con intralcio alla circolazione dei mezzi € 500,00;
- mancato rispetto delle norme di circolazione dei mezzi all'interno delle aree di pertinenza
- delle strutture € 300,00.

I costi citati, applicati a titolo di penale degli obblighi contrattuali saranno contestati formalmente con PEC, salvo segnalazione urgente a mezzo fax in caso di sospensione dei lavori per grave rischio e detratti nella fatturazione successiva all'evento rilevato.