

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

Settore Lavori Pubblici

Ufficio Lavori Pubblici



Relazione Tecnica

Lavori di sistemazione straordinaria del reticolo stradale di Punta Ala – Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a led

Castiglione della Pescaia, 01/10/2018



Il Progettista

(Geom. Massimo Baricci)

(Perito Industriale Federico Magazzini)

Pag. 1 di 2

Bandiera Blu
2000 - 2018



Foundation for
Environmental
Education


5 Vele
2000 - 2018



Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Provinciale n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
e-mail: m.baricci@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
Telefono 0564/927252 - Fax 0564/927190





COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

Settore Lavori Pubblici
Ufficio Lavori Pubblici



L'intervento in progetto riguarda la fornitura con posa in opera di corpi illuminanti per illuminazione stradale della Frazione di Punta Ala, che saranno collocati in plinti già esistenti, come da indicazioni della direzione dei lavori. E' inoltre compresa la realizzazione dell'allacciamento elettrico dei pali-corpi illuminanti, il cablaggio ed i collegamenti; il tutto eseguito nell'ambito dei lavori di sistemazione straordinaria del reticolo stradale della frazione.

L'impianto sarà realizzato con sistemi e dispositivi atti a limitare l'inquinamento luminoso e nel rispetto delle normative vigenti ed alimentato alla tensione di una propria fornitura ENEL già esistente.

Gli impianti avranno origine e saranno comandati dal quadro elettrico generale esistente, già dimensionato e munito di dispositivo di messa a terra; il quadro è già dimensionato per contenere le apparecchiature necessarie al presente potenziamento

Sono inoltre già presenti anche le linee dorsali di alimentazione, che dovranno essere utilizzate per l'allaccio dei singoli nuovi punti luce; così come risultano presenti e già predisposti dalla Stazione Appaltante i plinti di fondazione di sostegno dei pali.

L'impianto di illuminazione previsto sarà costituito da n. 17 nuovi corpi illuminanti a LED, con armature stradali identificate nel computo.

Castiglione della Pescaia, **01/10/2018**



Il Progettista

(Geom. Massimo Baricci)

(Perito Industriale Federico Magazzini)