



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO STRADALE DI PUNTALA FORNITURA E POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI A LED

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- 1 Fornitura in opera di palo rastremato, diam. base 114 sp. 4 mm., diam. testa 70 sp 3 mm., altezza 7200 mm. e altezza fuori terra 6400mm., in acciaio S235JR UNI EN 10025 zincato a caldo e verniciato, completo di cima in acciaio per un'altezza totale fuori terra del luce di 6 mt., completo di corpo illuminante Tipo CREE Mod. "serie URBANCIRCULAR3 UCRA3210A30K+24BKVM400" con attacolaterale a snodo, sistema ottico 210 LED - 3000K - 29W - 3704 lumen reali utili, IPEA "A+", vetro piano, Classe di isolamento I, completo di protezione contro le sovratensioni con SPD 10KV montato in fabbrica per protezione modo comune e differenziale a 10kA/10KV, alimentatore programmabile con sistema di autoriduzione del flusso nelle ore notturne e mezzanotte virtuale VM4. Il tutto in opera compreso allacciamento elettrico, da adeguata Morsettiera, questa compresa, omologata e dotata di portafusibili e fusibili, con portella a filo palo tipo Conchiglia mod. Reset, all'alampada, in cavo FG7R, sezione 3x1x2,5 mmq, compreso ogni altro onere per collegamenti, ivi compreso collegamento dalla morsettiera al cavo di terra in pozzetto con conduttore 6 mmq. e alla base palo con protezione meccanica in tubicino corrugato in cavo gialloverde N07V-K da 16 mmq., compreso inoltre trasporto a, picchetto del complesso illuminante; ivi compreso l'onere per la collocazione in opera e fissaggio del palo nel plinto di fondazione già eseguito a parte a cura dalla Stazione Appaltante, mediante sabbia bagnata e costipata, con anello di tenuta in calcestruzzo di adeguato tenore di cemento, eseguito con stampo apposito.

17,00 n. € 1.683,00 € 28.611,00

IL TECNICO

Geom. Massimo Baricci
f.to in originale

TOTALE

€ 28.611,00

Castiglione della Pescaia 1 Ottobre 2018