

**Comune di Suvereto**  
Provincia di Livorno

pag. 1

# ELENCO PREZZI


**OGGETTO:** Realizzazione nuovo colombario e cinerario comune posti nel Cimitero di Suvereto

**COMMITTENTE:** Comune di Suvereto

Piombino, 09/10/2013

**IL TECNICO**  
ing. Enrico Battaglini



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	Allestimento cantiere, compreso recinzione con cancello, servizio w.c., baracca di cantiere, quadro elettrico ed impianto elettrico, nonché tutti gli altri elementi per consentire lo svolgimento di tutte le lavorazioni <b>euro (novecento/00)</b>	a corpo	900,00
Nr. 2 02	Modulo colombari, composto da n. 15 colombari prefabbricati in c.a. della stessa tipologia e caratteristiche dimensionali di quelli esistenti, tipo Vibrosolai o similari, nel completo rispetto delle modalità, caratteristiche e quantità risultante dall'allegato progetto esecutivo e rispondenti ai regolamenti vigenti sulle tumulazioni, in particolare: a) getto in calcestruzzo di cemento Rbk 250 per collegamento degli elementi prefabbricati in C.A. vibrato; b) formazione di letti drenanti riempiti con sabbia asciutta di natura silicea; c) formazione di sfiati per loculi in P.V.C. del diametro di mm 40, completi di curve, raccordi, giunti ed il relativo bloccaggio alla muratura, cravatte e pezzi speciali; d) fornitura e posa in opera di trenta mattoni pieni spessore cm 15 per ogni loculo; e) inclinazione del piano del loculo, qualora questo non ne fosse già dotato verso l'interno, compreso scavo per circa mc 10, fondazione, colonna a sezione circolare diametro cm 30, trave di coronamento, solaio di copertura, compreso casseforme, casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o armati in elevazione per formazione di colonne a sezione circolare del diametro esterno di cm 30 in cartone tipo ECOBAT o similare compreso montaggio a qualsiasi piano, ogni magistero, ferro di armatura, getto di completamento, massetto per pendenze di copertura, guaina impermeabilizzante, realizzazione di pavimentazione tipo Palladiana eseguita con lastre di marmo di Trani dello spessore di cm 3,00, su sottofondo di cemento, opportunamente lisciato e levigato in opera, compreso stuccature dei commenti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, fornitura e posa in opera di fasce di marmo bardiglio, tipo scuro, lucidato, dello spessore di cm 2,0, per la riquadratura dei loculi compresi ancoraggi in ottone e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, colombari, fornitura e posa in opera di lastre di travertino lucidato, dello spessore di cm 3,0 e delle dimensioni di cm 78 x cm 63, per lastre tombali dei loculi compresi ancoraggi in ottone con chiusura a farfalla, creazione di battente perimetrale, fornitura e posa di punto luce per illuminazione votiva realizzati con canalizzazione in P.V.C. autoestinguente, conduttore con sezione adeguata, scatole di derivazione, compresa quota parte della linea principale dal quadro elettrico, e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte ed il perfetto funzionamento dell'impianto ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, fornitura e posa in opera di punto luce realizzato con canalizzazione esterna in P.V.C., autoestinguente, conduttore di sezione adeguata, filo di terra, idonei interruttori di sezionamento, scatole di derivazione, puntazze e collegamento delle stesse all'anello generale di terra, adeguamento del quadro generale da dove partirà la linea separata, messa in opera di corpi illuminanti nelle tipologie che verranno fornite dalla ditta esecutrice dei lavori, a scelta però della D.L., con l'onere della progettazione dell'impianto su indicazione e approvazione della D.L., il rilascio della dichiarazione di conformità e collaudi in materia di sicurezza secondo le prescrizioni di legge, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, Realizzazione di impianto di raccolta drenaggio ed areazione loculi costituito da montante di raccolta degli sfiati dei singoli loculi costituito da tubazione in P.V.C. o PEAD, del diametro di mm 60, in modo da servire due colonne di loculi, adeguatamente fissato alla muratura, compreso curve, giunti, pezzi speciali, terminante in un letto drenante da realizzarsi sotto la soletta di fondazione (ogni setto drenante raccoglie quindi due discendenti), da riempirsi con scoria di altoforno adeguatamente frantumata o sabbie silicee e quant'altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione in doppio strato incrociato, con membrana di polimero plastometrico armata con velo di vetro e fili di rinforzo longitudinali posta a fiamma, compresa imprimitura del sottofondo con primer a solvente dello spessore mm 4,00, fornitura e posa in opera di doccia in rame, spessore 10/10, compreso saldature e pezzi speciali quali raccordi, curve, e quant'altro per la raccolta delle acque della copertura dei loculi del nuovo cimitero, con realizzazione dello scarico nella condotta di raccolta dallo scannafosso verso il fossato, realizzazione di tinteggiatura per esterni realizzata con due mani di calce preconfezionata a colori chiari, su superfici semplici, compresa la ripulitura finale degli ambienti, compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio tinteggiatura delle parti in c.a. a faccia vista <b>euro (sedicimila/00)</b>	a corpo	16'000,00
Nr. 3 03	Realizzazione di cinerario comune compreso scavo in terreno di media consistenza con presenza di roccia, compreso regolarizzazione dell'area circostante, senza l'ausilio di mine, fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato in calcestruzzo per l'alloggiamento delle ceneri, imbasato su stratio di magrone dello spessore di cm 10, riempimento con materiale derivante dagli scavi e precedentemente accumulato nell'area di cantiere, soprastante soletta armata con doppia rete elettrosaldata maglia 20x20 diametro mm 6 spessore cm 20,0, compreso realizzazione di muro a bozze splittate, della stessa tipologia di quelle esistenti, per la realizzazione del muro circostante il cinerario, di altezza variabile in relazione all'andamento del terreno retrostante, compresa interposizione di barre di acciaio per irrigidimento del muro; realizzazione di elemento di arredo di dimensione cm 80x80x100 in muratura, intonacato, con interno un tubo di collegamento con il cinerario interrato, realizzazione di tappo in lamiera zincata verniciata, realizzazione di scritta e croce votiva, sornitua e posa in opera di ghiaia di fiume lavata per copertura soletta c.a. a terra, senza nessuna esclusione il tutto per dare l'opera finita come da particolare costruttivo ed indicazioni della D.L. <b>euro (ottomila/00)</b>	a corpo	8'000,00
Nr. 4 04	Fornitura di oleandri cespuglio vaso 18 - h 40-50 cm di colori vari e messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante, di siepi e cespugli, compreso formazione di buca sul retro del muro con scavo a sezione ristretta obbligatoria puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (sessanta/00)</b>	cadauno	60,00
Piombino, 09/10/2013  <div style="text-align: center;"> <b>Il Tecnico</b>            ing. Enrico Battaglini    <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">             Enrico BATTAGLINI              TECNICO PROV. LIVORNO              Civile - Ambientale              Ing. Industriale           </div> </div>			