



AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale: Viale A. Gramsci, 36 - 50132 Firenze
Tel. +39 055 22611 - Fax +39 055 2261258 www.dsu.toscana.it - info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 - P.I. 05913670484

RESIDENZA UNIVERSITARIA "SALVEMINI"

Piazza Indipendenza - Via Ridolfi

Elenco Prezzi

Rifacimento delle facciate esterne della residenza universitaria "Salvemini"

Committente:

Legale rappresentante ARDSU
Dott. Marco Moretti

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Barbara Innocenti

Tel. +39 055.2261275 - Fax +39 055.2261258

E-mail: binnocenti@dsu.toscana.it

Progettista

Arch. Valentina Stefanucci

Tel. +39 055.2261278 - Fax +39 055.2261258

E-mail: vstefanucci@dsu.toscana.it

DATA

ELABORATO:

Elenco Prezzi

Febbraio 2018

Progetto



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 NP 001	PULITURA DELLA PIETRA: Pulitura della pietra con acqua demineralizzata Pulitura di superfici in pietra mediante lavaggio con acqua demineralizzata da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate. euro (diciassette/34)	m2	17,34
Nr. 2 NP 002	CONSOLIDAMENTO DELLA PIETRA: Consolidamento con silicato di etile e le fratture e microfratture siano stuccate con malta di calce ed inerti selezionati (sabbie silicee, polvere di pietra etc.) eventualmente addizionate a pigmenti naturali per raggiungere la colorazione desiderata. Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate con due applicazioni a pennello di consolidante per materiali lapidei, mattoni, intonaci degradati, pronto all'uso a base di Silicato di Etile in soluzione. Stuccature delle fratture e microfratture con malta di calce addizionata con pigmentazioni naturali. euro (ventinove/60)	m2	29,60
Nr. 3 NP 003	ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro escluso forniture materiali. Consolidamento di muratura e ancoraggio alla stessa delle persiane tramite i perni gli arpioni e i fermi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte euro (novantaotto/47)	cadauno	98,47
Nr. 4 NP 004	LINEE VITA Installazione linee vita sull'intera copertura dell'edificio in oggetto. Si intende compreso nel prezzo la fornitura dei materiali, la posa in opera, progettazione ed esecuzione dell'Elaborato Tecnico della Copertura redatto da tecnico abilitato oltre alla relazione di calcolo dei supporti della struttura completa, redatto ai sensi del DPGR 18/12/2013 oltre a consegna dei certificati di conformità dei dispositivi a fine lavori. La soluzione proposta dovrà rispettare i requisiti di disposizione geometrica dei dispositivi per la messa in sicurezza dell'accesso, il transito ed il posizionamento sulla copertura. euro (settemiladuecentoventicinque/18)	cadauno	7 ' 225,18
Nr. 5 NP 005	PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA DI ELEMENTI IN FERRO - inferriate delle finestre, inferriate del portone d'ingresso, ringhiera del terrazzino, sportelli metallici in facciata. Compresa fornitura carta vetrata e stracci per pulizia da polveri ed altro necessario per rendere l'opera compiuta. euro (settecentocinquanta/00)	a corpo	750,00
Nr. 6 TOS18_01.FO 4.005.001	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con pittura idrorepellente traspirante euro (sei/71)	m2	6,71
Nr. 7 TOS18_01.FO 4.012.007	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, parasigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato euro (tre/29)	m	3,29
Nr. 8 TOS18_02.AO 3.011.003	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria, per le aree di muratura in cls armato da consolidare con rete elettrosaldata su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento euro (tredici/32)	m2	13,32
Nr. 9 TOS18_02.AO 7.001.001	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. a mano su autocarro portata mc 3,50 euro (cinquantaotto/12)	m3	58,12
Nr. 10	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00		

