



- NOTE:**
- le quote in pianta sono riportate in millimetri;
 - le quote altimetriche sono riportate in metri.

SPECIFICHE SU BARRE DI ARMATURA	
[N. E.P. - TC318, 01.803.001.005]	
CORRIFERRO MINIMO PUNTI E SPALLE DI FONDAZIONE	4.00 cm
CORRIFERRO MINIMO PALLI DI FONDAZIONE	7.50 cm
CORRIFERRO MINIMO SCOLETTA DI INFALCATO	2.50 cm

MICROPALI	
[rit. E.P. - TOS18_14.R04.001.005]	
MALTA DI INIEZIONE	Betoncino premiscelato tipo Roefix Creteo Standard CC 250 Pump

DISPOSITIVO DI GIUNTO SISMICO	
[N. E.P. - analiti prezzi 034]	
LARGHEZZA TOTALE GIUNTO	> 150 mm
SPOSTAMENTO AMMISSIBILE	50 mm
Dispositivo adatto al traffico pedonale e a tiratura di automezzi fino ad un peso totale a pieno carico di 30 kN (DIN 1072)	

PASSERELLA PEDONALE - ponte di III categoria	
lunghezza totale	ca. 96,00 m
lunghezza utile impalcato	3,00 m
carico accidentale utile [carico folto]	500 kg/mq

QUESTO DOCUMENTO RAPPRESENTA UN PRODOTTO DI CITEC ITALIA S.p.A. - SUD OVEST, STRADA DI LEGGE. - THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF CITEC ITALIA S.p.A. - SUD OVEST AND WILL BE RETURNED TO THE PERSON TO WHOM IT BELONGS ACCORDING TO THE PREVISIONS OF THE LAW.

COMMESSA / DATA

01114

05/2018

TITOLO PROGETTO

INTERVENTI DI MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE - INCREMENTO MOBILITA' DOCCIA-PROSTE CICLOPEDONALI-POSTE CICLABILI IN CIRCOLO URBANO, RIMODULAZIONE PROGETTO DI CONNESSIONE RETE CICLABILE ESISTENTE NEL TRATTO VAJANO-PRATO ED ESTENSIONE ALL'ABITATO DI "CAMMINO" E "LA BRIGLIA" CON REALIZZAZIONE DI RETI ATTRAVERSAMENTO SUL FIUME BRENDO.

COMUNITARI

COMUNE DI VAJANO

Lavori Pubblici e Patrimonio
Via Mazzini 21 - 39021 Vajano (TN)
C.F. : 01185740485

R.U.P. Geom. Mario Goll

PROGETTISTA

OPEN INGENGERIA s.r.l.

Dott.Ing. Francesco Santì
Via F.lli Giachetti 28/3 - 39100 Pordo (PO) tel.0574-606858
CF: 31876767880999X

OCCORRITO

SCALA

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE STRUTTURALI - TRATTO 1

STATO DI PROGETTO : PASSERELLA - FASI DI MONTAGGIO
IMPALCATO

CODICE TAVOLA

ESE. STR.TAV. 014

CONSEGNE				REVISIONI	
1 - ESE	14/05/2018	5 -		A -	TNE 09/05/2018
2 -		6 -		B -	F -
3 -		7 -		C -	G -
4 -		8 -		D -	H -