



Comune di Calci

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI IN AREA SOGGETTA A DISSESTO GRAVITATIVO IN LOCALITA' SAN MARTINO DI MONTEMAGNO IN COMUNE DI CALCI (PI) - INTERVENTO DODS2017PI0036 - LOTTO 1



Tavola 6

Foglio 1/1

SCALA
1:250

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola n. 6- Profili longitudinali nuovi collettori acque meteoriche

GRUPPO DI LAVORO

Dott. Ing. Simone Galardini
Dott. Geol. Andrea Bizzarri
Ing. Linda Maniczzi

Codice 08433	Emesso Galardini	D.R.E.Am. Italia s.r.l.
Rev. 00	Controllato Bizzarri	Via Garibaldi n°3, Pontovechio (AO) Tel. 0575/529514 Fax 0575/529565
Novembre 2017	Approvato Miozzo	Via Enrico Bindi n°14, Pistoia-Tel 0573/365967 Fax 0573/34714 http://www.dream-italia.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA UNV GL
n° 180 6001 e



PROFILO STRADALE A-A' - SCALA 1: 250

Sez. A-A'

170.00

Nodo/D tubazione	P1	Pead Ø 630 mm		P2	Pead Ø 630 mm		P3	Pead Ø 630 mm		P4	Pead Ø 630 mm	P4bis	Pead Ø 630 mm	P5	Pead Ø 630 mm corrugato internamente		P6	Pead Ø 630 mm corrugato internamente		P7	Pead Ø 630 mm		P8																					
Quote strada	189.97 189.97	190.02 189.92	189.86	189.69	189.48	189.29	189.12 189.03	188.89 188.84	188.71 188.81 188.82	188.60	188.45	188.34	188.58		188.83	188.80	188.19	187.48	187.27	187.04	186.81	186.40	186.13	185.82	185.56	184.76	184.27 183.98	183.63	183.17	182.48	181.62	181.30	180.63	180.34	180.01	179.73	179.33 179.40 179.37	179.39	179.27		179.37	179.32	179.31 179.33	179.16 179.10 178.97
Quote scorrimento	188.46							187.65 187.39				187.11 186.84			186.55 186.29		185.71 185.65			184.98 184.71			182.93 182.66							179.56 179.15							178.15							
Pendenza tubazione		2.30 %			1.00 %			1.00 %			4.00 %		4.00 %		9.30 %		14.00 %			2.80 %																								
Parziali tubazione	0.00			35.50			28.85			28.50		15.00		13.50		19.00		22.00		34.65																								
Progressive tubazione	0.00			35.50			64.35			92.85		107.85		124.35		143.35		165.35		200.00																								

PROFILO STRADALE T-T'
SCALA 1: 250

Sez. T-T'

170.00

Nodo/D tubazione	P12	Pead Ø 630 mm corrugato internamente		P11	Pead Ø 630 mm corrugato internamente		P10	Pead Ø 630 mm corrugato internamente		P9	Pead Ø 630 mm corrugato internamente		P4bis					
Quote strada	204.72	202.58	201.75	199.85	198.21	197.10	196.11	195.28	193.18	192.48	191.73	191.17	190.98	190.20	189.64	189.18	187.38	187.38
Quote scorrimento	203.20			198.87	198.37			194.18				190.20	189.65				186.30	
Pendenza tubazione		17.00 %			20.00 %				19.00 %			20.00 %						
Parziali tubazione	0.00			25.50				20.00				18.90					16.90	
Progressive tubazione	0.00			25.50				45.50				64.40					81.30	

Pozzetto immissione su altra tubazione

Pozzetto di intercettazione scolo
esistente e scarico in canale in
muratura esistente verso il
Torrente Zambra