

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria al cimitero di Bacchereto.

**COMMITTENTE:** Comune di Carmignano

Carmignano, 17/10/2018

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 3	Fornitura e posa in opera di pavimentazione di lastre in pietra alberese arenaria, lavorate sulla subbia in senso diagonale, resistenza alla compressione di almeno 1200 Kg/cm <sup>2</sup> (UNI 5632), fornitura in pezzi rettangolari in larghezza 30-35-40 cm., lunghezza lastre cm 60, spessore cm 4, compresi tagli a misura, sfidi, pezzi speciali, allettamento in sabbia calce e cementospessore 4 cm tra massetto in c.a. e nuovo lastrico stuccatura dei giunti tra pietra e pietra di larghezza non superiore a 5 mm, la realizzazione della nastrinatura di rigiro, tagli, carotaggi, sbassamenti necessari per il ripistino dei passi carrabili, passaggi per disabili, il lavaggio generale e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (centosessanta/00)</b>	m2	160,00
Nr. 4 02.A04.003.0 01	Scavo a larga sezione in terreno di qualsiasi natura e consistenza (eccetto roccia compatta) per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore <b>euro (ottantadue/61)</b>	mc	82,61
Nr. 5 1	Fornitura e posa in opera di ossari prefabbricati con telaio portante in alluminio e gusci interni in alluminio, delle dimensioni di cm. 30x30x70 prof., disposti su 8 file. In tale voce è compreso inoltre ogni onere per l'impianto elettrico, controsigilli, rivestimento frontale e dei fianchi a vista in marmo bianco Carrara, compreso ogni onere per copertura in pannelli sandwich di lamiera e poliuretano, con oggetto di circa ml. 1,00, compreso oneri per fornitura e posa di scossaline di raccordo, grondaie e pluviali in acciaio e borchie di fissaggio, compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte. n. 120 ossarini disposti su 8 file. <b>euro (duecentoventicinque/00)</b>	cadauno	225,00
Nr. 6 1.1.1.2	Operaio edile - Specializzato <b>euro (trentatre/76)</b>	ora	33,76
Nr. 7 2	Ripristino lapide ossari esistenti, compreso apposizione lettere, foto ed ogni altro onere per rendere l'opera eseguita a regola d'arte <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 8 304.1.1.1	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra <b>euro (centoottantauno/00)</b>	mc	181,00
Nr. 9 304.1.1.2	idem c.s. ...teste, situata fuori terra <b>euro (centocinquantauno/00)</b>	mc	151,00
Nr. 10 308.1.3.0	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. mediante: a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata; e) malta rasante; f) pittura protettiva finale. Sono esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio. Compreso altresì ogni onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a regola d'arte. <b>euro (centoquaranta/00)</b>	m2	140,00
Nr. 11 321.1.1.0	Esecuzione di sbruffatura o rinzafo a malta bastarda per formazione di idoneo supporto per il nuovo intonaco su murature e soffitti vecchi precedentemente spicconati, oppure irregolari. Compreso fornitura e posa di rete portaintonaco in propilene o fibra di vetro. Compreso ponti di servizio con h max m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione, misurazione vuoto per pieno. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a regola d'arte. <b>euro (ventiuno/70)</b>	m2	21,70
Nr. 12 321.1.3.2	Realizzazione di intonaco civile con malta bastarda su pareti esterne, costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo frattazzato e velo e tirato a frattazzo fine, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione, misurazione vuoto per pieno. Nella voce è compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a regola d'arte. <b>euro (ventisette/40)</b>	mq	27,40
Nr. 13 323.1.2.1	Fornitura e posa di correnti in legno a spigolo vivo, per strutture di copertura, compreso esecuzione e ripresa sedi di alloggiamento, bloccaggio e chioderia per il fissaggio, in sostituzione di elementi deteriorati. Legno di abete sez. da 6x6 cm a 10x12 cm e lunghezza fino a 6,00 m. Compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a regola d'arte. <b>euro (millequattrocentonovanta/00)</b>	m3	1'490,00
Nr. 14 323.2.3.0	Scempiato per solaio di copertura piano o inclinato in tavelle o tavelloni di laterizio. Compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a regola d'arte. <b>euro (sette/30)</b>	m2	17,30
Nr. 15 348.4.2...3	Fornitura e posa in opera di scossalina sagomata su misura secondo disegno della D.L., compreso saldature e staffe di ancoraggio alla struttura, in lamiera zincata, spessore 8/10, compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a regola d'arte. <b>euro (quarantasette/00)</b>	m2	47,00
Nr. 16 404.10.3.2	Smontaggio di tetto costituito da manto di copertura con scempiato in cotto e orditura in legno compreso lam rimozione di tegole e coppi, smuratura di colmi e gronde, smontaggio del pianellato, smontaggio dell'orditura, cernita, pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile. Con piccola e media orditura. Nella voce è compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 17 404.10.3.2	<b>euro (quarantacinque/00)</b> Smontaggio di tetto costituito da manto di copertura con scempiato in cotto e orditura in legno compreso la rimozione di tegole e coppi, smuratura di colmi e gronde, smontaggio del pianellato, smontaggio dell'orditura dove necessario, cernita, pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile. Con piccola e media orditura. Nella voce è compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a regola d'arte.	m2	45,00
Nr. 18 439.1.1.0	<b>euro (quarantacinque/00)</b> Pulitura di muratura con idropulitrice di pressione adeguata, compresa la preventiva rimozione, eseguita a mano, delle incrostazioni tenaci di calcare. Compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a regola d'arte.	m2	45,00
Nr. 19 620.1.2.6	<b>euro (sette/00)</b> SFALCIO MECCANIZZATO DI VEGETAZIONE come al primo paragrafo ma con particolare difficoltà di transito sulle sommità e sulle banche, su superfici orizzontali con larghezza inferiore a 2,5 m e superfici inclinate di lunghezza inferiore o uguale a 6 m, aventi piste di servizio di larghezza superiore a 2,5 m e inferiore a 4 m ad alta intensità vegetativa, compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a regola d'arte	m2	17,00
Nr. 20 620.1.4.6	<b>euro (zero/33)</b> SFALCIO MANUALE DI VEGETAZIONE: su superfici sia orizzontali che inclinate, compresa raccolta, trasporto e smaltimento, escluso eventuali oneri di discarica. Compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a regola d'arte.	m2	0,33
Nr. 21 C.B. 001	<b>euro (uno/08)</b> Protezione loculi con teli e/o pannelli in legno, al fine di preservare le lapidi da polvere ed eventuali danneggiamenti durante le lavorazioni previste. Compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a regola d'arte.	m2	1,08
Nr. 22 MA.08	<b>euro (cinquecento/00)</b> Fornitura e posa in opera di pavimentazione di lastre in ... dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte.	a corpo	500,00
Nr. 23 P.fondaz	<b>euro (centosessanta/00)</b> Realizzazione platea di fondazione in cls Rck 300 armato con ferri FeB450C (incidenza fino a 100 kg/mc) compreso casseforme, disarmo ed ogni altro onere	m2	160,00
Nr. 24 P.muro	<b>euro (cinquecento/00)</b> Realizzazione muro di confine in c.a. gettato in opera con cls Rck 300, armatura Fe450C, incluso casseforme, disarmo ed ogni altro onere	mc	500,00
Nr. 25 P.pav	<b>euro (cinquecentocinquanta/00)</b> Ripristino massetto armato e pavimentazione limitrofa zona di intervento	mc	550,00
Nr. 26 TOS17_02.A 03.011.00	<b>euro (cento/00)</b> Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm. 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria. Sono compresi i ponti di servizio con altezza max m 2,00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione, misurazione vuoto per pieno. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	100,00
Nr. 27 TOS17_02.E 06.006.002	<b>euro (venti/97)</b> Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, per intonaco civile, tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne, compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a regola d'arte.	m2	20,97
Nr. 28 TOS18_01.D 05.005.001	<b>euro (cinquantasette/90)</b> Fornitura e posa in opera di doppio strato di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma - flessibilità a freddo - 10°, spessore mm 4. Compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, oltre ogni altro onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.	m2	57,90
Nr. 29 TOS18_01.F 04.004.004	<b>euro (sei/87)</b> Idem come sopra per verniciature pareti interne.	m2	16,87
Nr. 30 TOS18_01.F 04.005.003	<b>euro (cinque/75)</b> Verniciature di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m. 4,00 dal piano di calpestio, oltre ogni altro onere per dare all'opera il titolo finito a regola d'arte.	m2	5,75
Nr. 31 TOS18_02.C 03.050.013	<b>euro (otto/57)</b> Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta, con sostituzione fino al 30% di marsigliesi. Compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a regola d'arte.	m2	8,57
	<b>euro (cinque/36)</b>	m2	15,36

