



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELL'ARREDO URBANO
NELLA PIAZZA DI SAN POLO IN CHIANTI

COMMITTENTE: Comune di Greve in Chianti

Data, 20/12/2017

IL TECNICO
architetto Sandra Maltinti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 065.07.004.0 03	RACCORDO A T a 90 gradi, normale o a riduzione, PN16, S5: DN 32 euro (due/72)	cad	2,72
Nr. 2 292.02.001.0 02	TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 32 mm euro (uno/55)	m	1,55
Nr. 3 ASSOVERD E irr.05	Irrigatore dinamico Pop-up bassa e media gittata con valvola di ritegno Provvista e posa in opera di irrigatore dinamico in resina sintetica “Cycolac” a scomparsa, movimento a turbina idraulica con demoltiplicatore, torretta porta ugelli, molla di richiamo della stessa in acciaio inossidabile, guarnizione parasabbia, completo di filtro, statore auto regolante, dotato di frizione per la deter-minazione dell’angolo di lavoro compreso tra 30° e 330° oppure a pieno cerchio, atto ad ospitare ugelli con traiettoria standard (25°) e ugelli a bassa traiettoria (15°), con consumo idrico propor-zionale all’angolo di lavoro, ugello bigetto con possibilità di regolazione della gittata del getto maggiore, completamente smontabile dall’alto senza che sia necessario sconnetterlo dalla rete idrica, valvola di ritegno fino a 1,8 m di prevalenza, essa impedisce la fuoriuscita d’acqua nei casi d’impiego degli irrigatori su terreni in pendenza, compreso: il picchettamento e l’intercettazione della rete idrica; il montaggio dell’irrigatore; la regolazione dell’angolo di lavoro; il collaudo. Irri-gatore dinamico con caratteristiche di funzionamento a 343 kPa (3,5 kg/cmq): escursione della torretta: 10 cm. euro (novantacinque/00)	cad	95,00
Nr. 4 impianto elettrico	progetto e relativo computo, eseguito da tecnico abilitato per la esecuzione completa dell’impianto elettrico e fonico della piazza, come da progetto architettonico ed allegato agli atti euro (trentatremilanovecentoventiquattro/82)	a corpo	33'924,82
Nr. 5 irr.42	Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico modulare idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., fino a 48 settori (24+24), con le seguenti caratteristiche: triplo programma, tempo per settore da 1 minuto a 12 ore, 8 partenze al giorno per programma, ciclo variabile da 1 a 7 giorni, 3 tipi di ciclo irriguo (a scelta, giorni pari, giorni dispari), tempo di pausa fra le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, water Budget da 0 a 200%. Specifiche: trasformatore interno, tensione primaria 220/240 V.ac.-50 Hz, tensione secondaria 26,5 V-50 Hz, batteria ricaricabile per mantenimento memoria. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo b) modulo di espansione 8 settori euro (centodieci/00)	cad	102,00
Nr. 6 irr.66	Tubo in polietilene B.D. PN 6 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell’Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. f) Tubazioni in polietilene a bassa densità PN 6 Diametro esterno: 40,0 mm - Spessore: 2,3 mm - PEBD PN6 40 euro (tre/00)	m	3,00
Nr. 7 TOS16_01.A 04.018.001	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (otto/59)	m³	8,59
Nr. 8 TOS16_PR.P 06.003.009	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 Ø 8 200x200 euro (zero/58)	kg	0,58
Nr. 9 TOS17_01.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (sei/33)	m³	6,33
Nr. 10 TOS17_01.A 06.015.003	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola emisferica, su quattro archi e pilastri concavi acostati, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 70 più soletta sp. cm 10 (tipo Cupolex) euro (trentaotto/41)	m²	38,41
Nr. 11 TOS17_01.B 02.002.001	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce euro (ventitre/01)	m²	23,01
Nr. 12 TOS17_01.B 04.006.001	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e le avibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto da impianto dotato di Sistema di Controllo alla Produzione, effettuata in accordo alle linee guida sul Calcestruzzo Preconfezionato, certificato da organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio. Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 euro (centoquattordici/98)	a corpo	114,98
Nr. 13 TOS17_01.B 04.006.005	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 euro (centoventidue/66)	m³	122,66
Nr. 14 TOS17_01.B 07.015.002	Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste) eseguita con malta bastarda euro (sessantacinque/43)	m²	65,43
Nr. 15 TOS17_01.E 01.006.002	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda euro (ventiquattro/51)	m²	24,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 TOS17_01.E 02.005.001	Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali euro (tredici/33)	m²	13,33
Nr. 17 TOS17_01.E 02.005.002	idem c.s.ceratura finale. piastrelle rettangolari posate a spina di pesce euro (quindici/34)	m²	15,34
Nr. 18 TOS17_01.E 02.005.004	idem c.s.ceratura finale. elementi per scalino euro (quattordici/00)	m²	14,00
Nr. 19 TOS17_01.E 02.006.001	Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali euro (ventidue/08)	m²	22,08
Nr. 20 TOS17_01.E 02.009.003	Posa in opera di elementi per scalino, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. euro (diciannove/32)	m²	19,32
Nr. 21 TOS17_01.E 02.018.001	Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale massetti autobloccanti posati lineari euro (diciassette/49)	m²	17,49
Nr. 22 TOS17_01.E 05.012.001	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5 euro (tredici/57)	m²	13,57
Nr. 23 TOS17_01.E 05.012.002	idem c.s.regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm euro (due/08)	m²	2,08
Nr. 24 TOS17_01.E 05.013.001	Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5 euro (tredici/31)	m²	13,31
Nr. 25 TOS17_01.E 05.031.003	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 8 euro (otto/63)	m²	8,63
Nr. 26 TOS17_01.F 04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante, compreso idonea preparazione di superfici da pitturare, la rimozione e pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate, compreso ponti di servizio e /o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte euro (sei/71)	m²	6,71
Nr. 27 TOS17_02.A 03.002.003	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra euro (quattrocentosettantatre/13)	m³	473,13
Nr. 28 TOS17_02.A 03.009.003	Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore euro (tre/88)	m²	3,88
Nr. 29 TOS17_02.A 03.009.005	Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore euro (due/98)	m²	2,98
Nr. 30 TOS17_02.A 03.03.100	Rimontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. euro (diciassette/82)	m2	17,82
Nr. 31 TOS17_02.A 03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno euro (diciassette/82)	m²	17,82
Nr. 32 TOS17_02.A 04.002.001	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di minipala euro (settantauno/64)	m³	71,64
Nr. 33 TOS17_02.B 10.003.003	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C) euro (uno/80)	m	1,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 34 TOS17_03.E 02.002.003	Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro euro (novantatre/07)	m²	93,07
Nr. 35 TOS17_03.E 02.003.002	Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto. con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti “a correre”, arrotati in opera e levigati euro (novantanove/74)	m²	99,74
Nr. 36 TOS17_04.A 05.007.002	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. euro (sedici/90)	m³	16,90
Nr. 37 TOS17_04.E 02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm euro (nove/15)	m²	9,15
Nr. 38 TOS17_04.E 02.002.002	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (uno/41)	m²	1,41
Nr. 39 TOS17_04.E 02.003.001	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi euro (quattro/48)	m²	4,48
Nr. 40 TOS17_04.E 02.003.002	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (uno/93)	m²	1,93
Nr. 41 TOS17_04.E 02.003.003	idem c.s. ...di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm euro (cinque/58)	a	5,58
Nr. 42 TOS17_04.E 02.003.004	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (uno/62)	m²	1,62
Nr. 43 TOS17_04.E 06.011.001	Fornitura e posa in opera di cordonato bocciardato vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100 euro (dodici/88)	m	12,88
Nr. 44 TOS17_04.E 06.011.002	idem c.s. ...cls C20/25 CURVILINEO cm 8x25x80 euro (ventidue/03)	m	22,03
Nr. 45 TOS17_04.E 06.020.001	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa euro (ventisette/46)	m²	27,46
Nr. 46 TOS17_04.E 07.005.002	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe. euro (sei/04)	cad	6,04
Nr. 47 TOS17_04.F 08.012.002	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 140 mm euro (sei/98)	m	6,98
Nr. 48 TOS17_05.A 03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm euro (due/94)	m²	2,94
Nr. 49 TOS17_05.A 09.001.001	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi varie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere. euro (ventiuno/78)	m³	21,78
Nr. 50 TOS17_05.E 07.001.001	Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, nei luoghi da questa indicati. di segnale esistente compreso sostegno. euro (quindici/71)	cad	15,71
Nr. 51 TOS17_06.I0 5.013.002	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 25 mm euro (uno/78)	m	1,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 52 TOS17_06.I0 5.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH euro (uno/28)	m	1,28
Nr. 53 TOS17_09.E 09.003.001	Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali. euro (quarantadue/44)	m³	42,44
Nr. 54 TOS17_09.E 09.007.002	Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq euro (due/95)	m²	2,95
Nr. 55 TOS17_09.E 09.009.001	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta. per superfici fino a 500 mq euro (nove/36)	m²	9,36
Nr. 56 TOS17_09.E 09.011.001	Formazione di prato fiorito. compreso preparazione del terreno mediante vangatura con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.LE SPECIE PREVISTE SONO:VERBENA BONARIENSIS, GAURA LINDHEIMERI, ASTER XFRIKARTII "MONCH", IRIS PALLIDA, STIPA TENUISSIMA, ACHILLEA FILIPENDULINA "ALTGOLD", ESCHSCHOLZIA CALIFORNICA, KNIPHOFIA HYBRIDA "DORSET SENTRY", ANEMONE IBRIDA "HONORINE JOBERT", IRIS BIANCO, LILIUM CANDIDO, come da elaborati progettuali. euro (due/73)	m²	2,73
Nr. 57 TOS17_17.N 05.004.001	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. euro (otto/05)	giornaliero	8,05
Nr. 58 TOS17_17.N 06.004.005	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile euro (trecentonovantauno/00)	cad	391,00
Nr. 59 TOS17_17.P 05.001.003	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180 euro (uno/32)	m	1,32
Nr. 60 TOS17_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 euro (settantaquattro/75)	cad	74,75
Nr. 61 TOS17_17.S 08.003.001	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori euro (trentauno/82)	ora	31,82
Nr. 62 TOS17_22.L 03.020.001	Messa in opera di tubi forati all'interno dello scavo per facilitare l'irrigazione della pianta, compresa la fornitura dei materiali. euro (tre/72)	cad	3,72
Nr. 63 TOS17_24.T 03.006.005	Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità fino a 500 piante/ha, comprese apertura buchette, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente. euro (uno/64)	cad	1,64
Nr. 64 TOS17_AT. N10.015.001	Locali igienici e di ricovero Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile euro (quattrocentonovantatre/35)	cad	493,35
Nr. 65 TOS17_PR.P 06.001.002	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. Ø 8 euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 66 TOS17_PR.P 06.001.060	idem c.s. ...non sagomate. da Ø 12 a Ø 18 euro (zero/66)	kg	0,66
Nr. 67 TOS17_PR.P 06.001.065	idem c.s. ...non sagomate. da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell'ambito di progettazione preliminare). euro (zero/71)	kg	0,71
Nr. 68 TOS17_PR.P 06.002.007	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 Ø 8 100x100 euro (zero/69)	kg	0,69
Nr. 69	Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile (soletta senza chiusino) con pozzetto di ispezione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS17_PR.P 12.028.001	incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 (di cui al punto 3.3 del D.M. 14/01/2008) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato dimensioni esterne 60x60xh60 per pali di altezza 3/5 mt. euro (settanta/84)	cad	70,84
Nr. 70 TOS17_PR.P 12.028.002	idem c.s. ...dimensioni esterne 90x80xh80 per pali di altezza 6/9 mt. euro (centoquattordici/91)	cad	114,91
Nr. 71 TOS17_PR.P 12.031.012	Chiusini in cemento con botola di ispezione carrabili h. 13-15 dim. Esterne 50x50 euro (ventiquattro/54)	cad	24,54
Nr. 72 TOS17_PR.P 45.003.047	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. ACER, A, specie CAMPESTRE, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 12/14 euro (sessantaquattro/52)	cad	64,52
Nr. 73 TOS17_PR.P 45.003.048	idem c.s. ...al genere indicato. ACER, A, specie CAMPESTRE, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 14/16 euro (ottanta/96)	cad	80,96
Nr. 74 TOS17_PR.P 45.003.894	idem c.s. ...al genere indicato. MALUS A, specie spp., circonferenza 14/16 euro (ottanta/96)	cad	80,96
Nr. 75 TOS17_PR.P 45.003.895	idem c.s. ...al genere indicato. MALUS FLORIBUNDA A, specie spp., circonferenza 16/18 euro (centodue/47)	cad	102,47
Nr. 76 TOS17_PR.P 45.003.B48	idem c.s. ...al genere indicato. PYRUS, A,CALLERIANA CHANTICLEER spp., nome comune pero, circonferenza 12/14 euro (ottantadue/07)	cad	82,07
Nr. 77 TOS17_PR.P 45.003.B50	idem c.s. ...al genere indicato. PYRUS, A, CALLERYANA CHANTICLEER, nome comune pero, circonferenza 16/18 euro (centotrentanove/15)	cad	139,15
Nr. 78 TOS17_PR.P 45.003.B56	idem c.s. ...al genere indicato. Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 12/14 euro (ottanta/96)	cad	80,96
Nr. 79 TOS17_PR.P 45.003.B59	idem c.s. ...al genere indicato. QUERCUS, A, specie CERRIS, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 18/20 euro (centocinquantatre/07)	cad	153,07
Nr. 80 TOS17_PR.P 45.003.D34	idem c.s. ...al genere indicato.TILIA, A, specie hybrida, platyphyllos, CORDATA, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 10/12 euro (quarantauno/08)	cad	41,08
Nr. 81 TOS17_PR.P 45.003.D35	idem c.s. ...al genere indicato. TILIA, A, specie hybrida, platyphyllos, CORDATA, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 12/14 euro (sessantacinque/78)	cad	65,78
Nr. 82 TOS17_PR.P 45.003.D37	idem c.s. ...al genere indicato.TILIA, A, specie hybrida, platyphyllos, CORDATA, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 16/18 euro (centodue/47)	cad	102,47
Nr. 83 TOS17_PR.P 61.041.001	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Conformi alla specifica ENEL DS4551; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. A parete o incasso dim. Indicative LxH = 420x230 euro (trentacinque/61)	cad	35,61
Nr. 84 TOS17_PR.P 61.098.040	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Multimetro con funzioni di voltmetro, amperometro, frequenzimetro, cosfmetro, wattmetro, varmetro, contatore di energia attiva e reattiva, contaore, con porta seriale ed uscite programmabili euro (trecentotrentacinque/57)	cad	335,57
Nr. 85 TOS17_PR.P 62.100.001	Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 h indicativa = 5800mm euro (centosettantacinque/33)	cad	175,33
	<div>Data, 20/12/2017</div> <div>Il Tecnico architetto Sandra Maltinti</div> <div>----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</div>		