



Comune di Cascina
Provincia di Pisa

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO

RIFACIMENTO ASFALTATURE TRATTI DI STRADE COMUNALI

COMMITTENTE: Comune di Cascina

CASCINA, 02/10/2018

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 AP 01 | BITUME ALTO MODULO Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad alto modulo costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale (filler e fibre) impastati a caldo, in impianto fisso di tipo continuo, con bitume 50/70 tipo hard modificato ad alto modulo complesso nella misura del 4,5÷5,5% in peso degli inerti, steso con vibrofinitrice e rullato con apposito rullo compattatore. euro (due/00) | m2 cm | 2,00 |
| Nr. 2 AP 02 | TRASPORTI A DISCARICA AUTORIZZATA E COSTI DI SMALTIMENTO Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali bituminosi o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere e trasporto ad impianti di smaltimento autorizzati, compresi i costi di smaltimento e tributi, compreso rilascio formulario di smaltimento secondo codice CER; eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento. euro (venti/00) | m3 | 20,00 |
| Nr. 3 TOS18_04.E 02.003.003 | USURA 0/10 (fino a 3cm) Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm euro (cinque/45) | m2 | 5,45 |
| Nr. 4 TOS18_04.E 02.003.004 | USURA 0/10 (per profondità superiore ai 3cm) Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (uno/58) | m2 | 1,58 |
| Nr. 5 TOS18_05.A 03.002.001 | FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale - profondità compresa tra 0 e 5 cm. euro (zero/57) | m2*cm | 0,57 |
| Nr. 6 TOS18_05.A 03.002.002 | FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE per profondità eccedenti i primi 5 cm Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale - profondità eccedenti i primi 5 cm. euro (zero/50) | m2*cm | 0,50 |
| Nr. 7 TOS18_05.E 07.020.001 | RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE LARGA 12 Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue e discontinue e per scritte, frecce e zebature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12 euro (zero/61) | m | 0,61 |
| Nr. 8 TOS18_05.E 07.020.003 | RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE LARGA 25 Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue e discontinue e per scritte, frecce e zebature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento, per scritte, frecce, zebature, ecc. fino a m ² 100,00 euro (quattro/25) | m2 | 4,25 |
| Nr. 9 TOS18_AT. N01.065.032 | MARTELLO DEMOLITORE Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - da 2 a 10 giorni euro (uno/50) | ora | 1,50 |
| Nr. 10 TOS18_RU. M10.001.002 | OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO Operaio specializzato, provvisto di attrezzatura individuale, per lavori imprevisi e/o non esattamente computabili. Prestazione compensata l'ora. euro (trentasei/13) | ora | 36,13 |
| Nr. 11 TOS18_RU. M10.001.003 | OPERAIO EDILE QUALIFICATO Operaio qualificato, provvisto di attrezzatura individuale, per lavori imprevisi e/o non esattamente computabili. Prestazione compensata l'ora. euro (trentatre/53) | ora | 33,53 |
| | CASCINA, 02/10/2018 | | |
| | Istruttore direttivo Geom. Paolo Maneschi | | |
| | Istruttore tecnico Geom. Sonia Casini | | |
| | Istruttore tecnico Ing. Simone Lunardi | | |