COMUNE DI PISA
DD.15\A Infrastrutture Verde e Arredo Urbano
- **Edilizia Pubblica** -
~
Piazza XX Settembre

Tel: 050 910290
s.costa@comune.pisa.it

Pisa, 4 dicembre 2018

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE RECINZIONI PER DELIMITAZIONE DELLA CONCA DI NAVIGAZIONE PRESSO L'AREA INCILE

RELAZIONE TECNICA

I lavori di realizzazione della conca di navigazione, denominata Incile, sul canale dei Navicelli realizzata dalla Società OLT OFFSCHORE LNG TOSCANA sono stati terminati ed in data 23.11.2018 con prot. n. 108899 è stato depositato il collaudo tecnico amministrativo corredato dalle certificazioni di conformità e Us Built.

I Collaudatori incaricati hanno prescritto che, prima della rimozione delle recinzioni di cantiere e prima della messa in servizio delle opere, le aree devono essere messe in sicurezza mediante la realizzazione di una completa recinzione delle zone di manovra in corrispondenza della zona di sbocco in Arno e lungo il canale.

Dette opere non essendo funzionali alla navigabilità della conca di nuova realizzazione, viste le convenzioni tra la Società OLT ed il Comune di Pisa, non sono di competenza di OLT in quanto la prescrizione riguarda l'uso delle aree limitrofe che nello specifico sono un'area ludica con skateboard ed un impianto sportivo per bambini e adolescenti.

Preso atto delle dinamiche sopra citate si rende necessario provvedere alla realizzazione delle recinzioni di che trattasi sulla base dell'elaborato grafico allegato al collaudo T.A. citato.

In ottemperanza a quanto sopra è stato redatto il relativo progetto esecutivo che prevede l'installazione di delimitazioni, consistenti in recinzioni prefabbricate metalliche, ancorate al terreno a mezzo di basamenti in calcestruzzo; lungo l'area sportiva lato est sarà installato un parapetto a completamento del cordolo esistente in c.a. mentre il lato ovest e le zone di manovra delle porte vinciane saranno protette con rete dell'altezza di cm. 175; in via Vivoli, infine, sarà installata una ringhiera metallica in analogia con quella esistente nelle immediate vicinanza.

Per l'esecuzione delle opere sopra descritte è stato redatto il relativo progetto che ha determinato il seguente quadro economico:

Importo lavori	€.	38.703,00
Importo oneri per la sicurezza	€.	1.197,00
Importo totale lavori a base d'asta	**€.**	**39.900,00**
IVA al 22%	€.	8.778,00
Spese tecniche 2%	€.	798,00
TOTALE GENERALE	**€.**	**49.476,00**

==========

Il Progettista
Geom. Sandro Costa

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefano Sartor