COMUNE DI AREZZO
Direzione Tecnica
Servizio Progettazione OO.PP.

Prolungamento Tangenziale Urbana nel tratto posto tra l'intersezione con la SS71 Umbro-Casentinese e la SP44 della Catona

Progetto
DEFINITIVO

Schema planimetrico
reticolo acque di superficie

Stato modificato
Tavola: 3.1
Scala: 1:2000

Progettisti:
Geom. Valerio Sandroni
Geom. Marco Moretti
Servizio Progettazione OO.PP.

Progettista impianto P.I.:
Per. Ind. Stefano Carrai
Ufficio Opere Pubbliche

Progettista strutturale rete idraulica:
PROGEO Engineering srl
sede Via Don Luigi Sturzo 43/a, AREZZO

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Dott.Ing.Luca Romolini
Servizio Progettazione OO.PP.

Data: Novembre 2018 Prot. n. 157874 / L.02.01 / 2017

Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Antonella Fabbianelli

Estratto Carta Tecnica regionale
scala 1:2000

FRASSINE

larghezza in testa 3 m per circa 85 m

larghezza in testa 3 m per circa 115 m

larghezza in testa 3 m per circa 150 m

tratto tombato sez.300x200 per circa 60 m

larghezza in testa 3 m per circa 200 m

larghezza in testa da 2m a 3m per circa 60 m

larghezza in testa 2 m per circa 490 m

Tubazione 7,5 m PVC ø 315

Tubazione 100 m PVC ø 400

larghezza in testa da1m a 2m per circa 140 m

Tubazione 10 m CLS ø 800

Tubazione 7,5 m PVC ø 315

larghezza in testa 2 m per circa 150 m

larghezza in testa 1.5 m per circa 600 m

larghezza in testa 2 m per circa 70 m

Canaletta cls

Tratto tombato

Tratto tombato per circa 10 m

larghezza in testa 2 m per circa 220 m

n°2 pozzetti cls 150x150

Tratto tombato sez.100x120 per 8 m

larghezza in testa da 2.5 m a 2 m per circa 200 m

larghezza in testa 2 m per circa 400 m





LEGENDA

- Limite intervento
- Reticolo Acque pubbliche (Frassine / Gavardello)
- Reticolo fossi esistente
- Reticolo fossi adeguato
- Reticolo fossi nuovo
- Tratti fossi tombati
- Fossi di guardia della nuova viabilità

fossi adeguati
fossi nuovi e tombamenti
fossi di guardia
Dimensioni e sviluppi