



COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena
AREA PATRIMONIO, MANUTENZIONI E LL.PP.

**INTERVENTO STRAORDINARIO SULLA PAVIMENTAZIONE
BITUMATA DELLE STRADE COMUNALI
“PROGETTO ESECUTIVO”.**

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Roberto ROSATI



Il Progettista
Geom. Moreno PARRETTI

[Signature]

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

La rete della viabilità comunale è costituita in buona parte da strade bitumate e la necessità di garantire una corretta percorribilità impone l'esigenza di provvedere ad un intervento straordinario sulla pavimentazione bitumata delle strade comunali laddove si presentano fenomeni di fessurazione, formazione di buche e/o eccessiva usura del manto stradale.

L'intervento è quindi volto al rifacimento dello strato bituminoso mediante fresatura e posa in opera di binder 0/20 e/o tappeto d'usura 0/10.

Le strade in cui si prevede il rifacimento del manto stradale sono le seguenti:

- Via di Totona, Capoluogo;
- Via San Bartolomeo, Capoluogo;
- Via del Pelago, Fraz. Sant'Albino;
- Via dei Pini (zona Terme), Fraz. Sant'Albino;
- Via di Cervognano;
- Via Antica Chiusina;
- Via di Sanguinetto;

Di seguito si riporta il Quadro Tecnico Economico:

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (compreso costo della manodopera)		270.002,75
Costo della manodopera soggetta a ribasso		13.531,97
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		4.335,11
Importo complessivo lavori (compreso oneri della sicurezza)		274.337,86
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori 22%	22%	60.354,33
Incentivo per le Funzioni Tecniche	2%	5.486,76
Imprevisti		321,05
Spese Gara (CUC, Anac ecc.)		1.500,00
Lavori in economia (segnaletica)		5.000,00
Spese coordinatore in esecuzione		3.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		75.662,14
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA		
		350 000,00

Montepulciano, lì 26/11/2018.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Roberto ROSATI

Il Progettista
Geom. Moreno PARRETTI