

Comune di MONTEPULCIANO
Provincia di SIENA


pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO SULLA PAVIMENTAZIONE BITUMATA
DELLE STRADE COMUNALI
"PROGETTO ESECUTIVO"

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTEPULCIANO

Data, 26/11/2018



IL TECNICO
Geom. Moreno Parretti



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS17_05.A 03.002.001	002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. Compreso trasporto a discarica del materiale fresato. Articolo: 001 - profondità compresa tra 0 e 5 cm. Capoluogo Via di Totona Fraz. Sant'Albino Via del Pelago Via dei Pini (zona Terme)		150,00 250,00 210,00	2,250 5,000 7,500	5,000 5,000 5,000	1'687,50 6'250,00 7'875,00		
	SOMMANO m*cm					15'812,50	0,56	8'855,00
2 TOS17_05.A 03.002.002	002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. Compreso trasporto a discarica del materiale fresato. Articolo: 002 - per profondità eccedente i primi 5 cm							
	SOMMANO m*cm					0,00	0,49	0,00
3 TOS17_04.E 02.002.001	002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Articolo: 001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm Capoluogo Via San Bartolomeo Via di Totona Fraz. Sant'Albino Via del Pelago Cervognano Via di Cervognano Via Antica Chiusina Via di Sanguinetto (1° tratto) Via di Sanguinetto (2° tratto)	1600,00 550,00 1300,00 1000,00 400,00 240,00 250,00	4,000 6,000 5,000 6,000 4,000 5,000 5,000			6'400,00 3'300,00 6'500,00 6'000,00 1'600,00 1'200,00 1'250,00		
	SOMMANO m2					26'250,00	9,10	238'875,00
4 TOS17_04.E 02.002.002	002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Articolo: 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente Capoluogo Via di San Bartolomeo Fraz. Sant'Albino Via del Pelago	300,00 200,00	4,000 4,000	3,000 3,000		3'600,00 2'400,00		
	SOMMANO m2					6'000,00	1,41	8'460,00
5 TOS17_04.E 02.003.003	003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Articolo: 003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito							
	A R I P O R T A R E							256'190,00

