



AEROFOTOGRAMMETRIA - scala 1:2000



INTERVENTO 1

Parziale sostituzione e riallineamento di un tratto di metri 36 circa di barriera stradale a doppia onda N2 danneggiata a causa della caduta di alberature

INTERVENTO 2

Sostituzione e riallineamento di un tratto di metri 12 circa di barriera stradale a doppia onda N2 danneggiata a causa della caduta di alberature -
 sostituzione di un tratto di circa 30 m. di barriera tipo New Jersey con barriera tripla onda H2 ed inserimento di elementi di raccordo



INTERVENTO 3

Ricostruzione di un tratto di circa m. 24 circa di parapetto in muratura di pietrame faccia a vista con soprastante copertina in calcestruzzo gettata in opera danneggiato a seguito di urti accidentali

INTERVENTO 4

Sostituzione di tratto di circa m. 50 circa di barriera stradale a doppia onda N2 e di vecchio parapetto stradale con tubolare metallico interposto in sostegni in cls con nuova barriera stradale a tripla onda H2