

TELONE A COPERTURA DI PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA MAZZEI		dimensioni					TOTALE
		lunghezza	larghezza	h altezza	quantità	u.d.m.	
1	Lavori per lo smontaggio del telone esistente e suo smaltimento	43,50 circa	25,00 circa				
2	Rilievo, fornitura e montaggio in opera di telone di colore blu per la parte bassa (laterali e fino alla linea di gronda) e bianco per la parte alta, idoneo per struttura lamellare esistente, in tessuto (poliestere PES) prestirato spalmato PVC, compresa seconda membrana di vernice acrilica di protezione dai raggi ultravioletti, di peso 950 gr/mq, ignifugo in Classe M2, le testate a vela tensionate a terra obliquamente, compresa parte cilindrica alla base fino alla gronda. Le pareti laterali saranno del tipo scorrevole. Sono inoltre comprese tasche sui lati longitudinali per tubo di trazionamento, compreso il tubo di trazionamento stesso ed ogni accessorio di tensionamento, e compreso il tensionamento stesso, compresi inoltre cricchetti e quant'altro necessari per fornire l'opera finita e certificata a perfetta regola d'arte	43,50 circa	25,00 circa				
3	Collaudo del manufatto per successiva richiesta di certificazione di prevenzione incendi ai VVFF, oltre certificati dei materiali e del corretto montaggio				1	n.	
	TOTALE IMPONIBILE						37.000,00
	IVA 22%						8.140,00
	ONERI SICUREZZA						400,00
	ONERI SICUREZZA CON IVA						488,00
	TOTALE GENERALE						45.628,00