CARLI E SANI
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

RENZO CARLI PERITO EDILE ALBO N.546
ELENA SANI GEOMETRA ALBO N.896

COMUNE DI SOVICILLE
Provincia di Siena

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE DELLE FRAZIONI PRINCIPALI.

1.0) Fresature di pavimentazione

Fresatura di strati di pavimentazione del piano viabile in conglomerato bituminoso eseguita con impiego di idonea macchina scarificatrice a freddo munita di nastro autocaricante, Spessore medio cm 8.
Compreso: gli oneri per dare il piano fresato regolare e perfettamente pulito; la formazione delle pendenze trasversali di progetto, la segnaletica e il pilotaggio del traffico; il carico, trasporto a qualsiasi distanza a reimpiego, a rifiuto presso discariche autorizzate per tipologia di materiale o a deposito temporaneo e lo scarico. Sono esclusi gli oneri di conferimento che saranno compensati a parte.

Mq 1.900,00	€/mq	5,00	€ 9.500,00

2.0) Oneri di conferimento

Oneri di conferimento di materiale fresato (C.E.R. 17.03.02) proveniente da scarifica stradale compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta a discarica autorizzata sita a distanza non superiore a km 20.

Ton. 228,00	€/mq	43,00	€ 9.804,00

3.0) Binder 0/20 tradizionale tipo chiuso

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ottenuto con pietrischetti e graniglie della IV cat. Norme C.N.R., sabbia naturale e di frantumazione, legante bituminoso della penetrazione prescritta, additivi, attivanti l'adesione, confezionato a caldo in idonei impianti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale - Norme Tecniche di Appalto, compresa la spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa di natura acida sul piano di posa. Dato in opera con macchine vibrofinitrici, compattato con rulli di idoneo peso, compreso la fornitura di tutti i materiali, lavorazioni, prove e controlli di laboratorio ed in sito, ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Spessore medio compresso cm. 7-8.

Mq 1.900,00	€/mq	20,00	€ 38.000,00
Per lavori a misura			€ 57.304,00
TOTALE			**€ 57.304,00**

Sovicille li 07/12/2018

Perito Edile Renzo CARLI

Via Massetana n. 49, 53018 Rosia (Sovicille) Siena – telefono 0577.345723, p.iva 00833620529, studiocarlisani@gmail.com