

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	CLS 01	<p>Altro</p> <p>realizzazione di pavimentazione in cls liscio e rigato colorato dosato a 300 kg di cemento 32,5 R, dello spessore di 10 cm. e di classe C20/25 con getto eseguito con apposita canaletta previa miscelazione in centrale di betonaggio di fibre in polipropilene vergine 100% con dosaggio di 900 g /mc per ottenere un rinforzo secondario del cls, con aggiunta di una miscela di ossidi minerali predispersi in metacaolino al fine di garantire una colorazione persistente ed omogenea. Compresa il taglio in lastre da 9 a 16 mq, la lisciatura meccanica superficiale nei contorni per 15 cm. e la rigatura interna. Colore Rosso ottenuto con premiscelazione di additivo colorato tipo PF 2000 della Levocell dosato a 1,25% sul peso del cemento.</p>	mq	€ 35,00
	PED 01	Realizzazione di attraversamento Pedonale rialzato per un'altezza di 7 cm. compreso coloriture, segnaletica verticale e ogni altro onere per rendere il lavoro finito come da progetto	N.	€ 3.000,00
	OS 01	<p>Opere e provvigioni inerenti la sicurezza e l'allestimento cantiere: Allestimento cantiere nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e conseguente smontaggio a fine lavori e pulizia generale. Compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cartellonistica: (CARTELLONISTICA PER CANTIERE, SEGNALI DI EMERGENZA, CARTELLONISTICA PER REPARTI SPECIFICI, SEGNALETICA ANTINCENDIO, ed altro, con segnaletica a norma, realizzati in materiale plastico flessibile, con indicazione delle misure di sicurezza e/o informazioni sull'opera (committenza, direzione lavori, imprese...). - CABINA DI SERVIZIO PREFABBRICATA completa di impianto sanitario, rubinetteria, illuminazione, il tutto installato secondo norme vigenti; costituita da pavimento in legno idrofugo e linoleum su struttura in profilati di acciaio 15/10, copertura coibentata piana e pareti in pannelli a "sandwich" in lamiera con interposto isolante termico in poliuretano espanso spessore 40 mm (K 40), completa di porta e finestra in profilati di alluminio anodizzato con vetri ed inferriate (le misure medie indicate sono esterne in pianta fronte x lato, altezza media 240 cm):" - <u>WC a funzionamento chimico, con lava mani</u>, compresi: trasporto A/R e pulizie e smaltimenti dei reflui settimanali. <p>Noleggio per tutta la durata dei lavori. Il costo rimarrà invariato anche in caso di superamento del limite previsto, salvo penali come da contratto di appalto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - RECINZIONE MODULARE IN RETE METALLICA in pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata a montanti in tubolare completa di plinti prefabbricati in c.a., assemblati fra loro, per tutta la durata delle opere, e RETE DI DELIMITAZIONE AREA CANTIERE colore arancio, in polietilene estruso, bidirezionale, peso 200 g/mq, maglia a disegno ovoidale, in rotoli; escluso scavi e supporti alla rete:" rete h = 1,80 m, termoaccoppiata con nastro bianco/rosso di segnalazione oltre pulizia finale e trasporto A/R; - Impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio, di evacuazione fumi e servizi a rete: 		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		<p>Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, a partire dalla fornitura, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mm2.(a partire dalla fornitura, al quadro alla baracca)</p> <p>Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A;</p> <p>Linea di scarico a terra completa di palina e quant'altro conforme alle vigenti norme</p> <p>Condutture acqua dalla fornitura alle utenze</p> <p>- Mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze, ecc.)</p> <p>segnaletica di sicurezza e di cantiere, estintori, cassetta pronto soccorso, armadietti, ecc.</p> <p>- Mezzi e servizi di protezione individuale (vestiario specifico, caschi, scarpe, cuffie, ecc.).</p>	n	€ 3.700,00

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	001.01.000.000	COSTO ORARIO MANO D'OPERA valevole esc...amente per operai dipendenti da imprese		
	001.01.001.000	COSTO ORARIO MANO D'OPERA EDILE e STRADALE elaborato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali:		
		002) operaio specializzato	ora	€ 34,25
		003) operaio qualificato	ora	€ 31,87
	002.01.000.000	AUTOMEZZI		
	002.01.003.000	AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato:		
		001) MTT 5000 kg pu 2700 kg 2 assi	ora	€ 21,40
	003.01.000.000	MACCHINE PER MOVIMENTAZIONE E SCAVO		
	003.01.008.000	ESCAVATORE CINGOLATO con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo:		
		001) di 13000 kg	ora	€ 36,60
	030.01.000.000	GEOTESSILI NON TESSUTI		
	030.01.001.000	N. T. IN FILO CONTINUO AGUGLIATO per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, rotoli 100x5 m:		
		004) peso a mq 0,300 kg	mq	€ 1,22
	207.30.000.000	CASSEFORME		
	207.30.001.000	CASSEFORME IN LEGNO con tavole a filo sega compresi puntelli e disarmo:		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		002) per getti di fondazioni rettilinee, continue, quali travi rovesce, murature di sotterraneo, ecc.	mq	€ 26,50
207.40.000.000		ACCIAI, compreso: tagli, sagomature, legature, sfridi, cali e/o sollevamenti		
207.40.003.000		RETE ELETTROSALDATA in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 450 C controllato, compreso sovrarimmissione di una maglia, legature ecc.:		
		002) diametro 6 mm, maglia 15x15, 2,979 kg/mq	kg	€ 1,70
260.03.000.000		SCAVI A LARGA SEZIONE OBBLIGATA (larghezza oltre 1,50 m)		
260.03.002.000		SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km:		
		001) fino ad una prof. di 1,50 m	mc	€ 8,27
264.03.000.000		RIEMPIMENTI		
264.03.002.000		RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma:		
		003) con inerti provenienti dal materiale escavato giacenti a bordo scavo	mc	€ 12,04
264.05.000.000		RILEVATI		
264.05.001.000		PIANO DI POSA DEI RILEVATI, preparato mediante compattazione con rulli idonei:		
		002) c.s. con densita' non inferiore al 90%	mq	€ 0,73
274.01.000.000		SOVRASTRUTTURE STRADALI		
274.01.001.000		FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata:		
		002) c.s. con stabilizzato riciclato	mc	€ 21,30
274.01.002.000		MASSICCIATA STRADALE dello spessore di 10-15 cm, di materiale steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore vibrante:		
		001) eseguita con stabilizzato di cava pezzatura 0/50 (UNI 10006)	mc	€ 34,10