



COMUNE DI AREZZO

**Comune di Arezzo**  
Provincia di Arezzo

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** STRALCIO 1 "Prog. n. 01/17: Interventi di mitigazione del rischio idraulico in Località Antria in Comune di Arezzo"  
PROGETTO ESECUTIVO Realizzazione di uno scolmatore del collettore fognario esistente per la mitigazione del rischio idraulico in località Antria

**COMMITTENTE:** Comune di Arezzo

Arezzo, 20/11/2018

**IL TECNICO**  
Ing. Roberto Pancini

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 002.006.008. 011	Trattamento Coloritura pavimentazione bituminosa ottenuta mediante posa di resina sintetica in emulsione d'acqua in ragione di 0,8 kg/mq applicata da manodopera specializzata di colora a scelta della D.L. Tipo Vesmaco Tenflex civic specialcolor o equivalenti. <b>euro (quattro/00)</b>	m2	4,00
Nr. 2 12.01	Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Codice prezzi Bollettino Ufficiale Regione Umbria S7.2.20.1 <b>euro (cinquantasette/07)</b>	ora	57,07
Nr. 3 12.07	Segnali indicanti diversi pittogrammi in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00..Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Codice prezzi Bollettino Ufficiale Regione Umbria S4.1.10.0 <b>euro (zero/18)</b>	gg	0,18
Nr. 4 12.08	SEGNALETICA DA CANTIERE. Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x 140,00. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Codice prezzi Bollettino Ufficiale Regione Umbria S4.1.20.4 <b>euro (zero/13)</b>	gg	0,13
Nr. 5 NP001	Fornitura e posa in opera di Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta e sottostante massetto in cls. del diametro interno di 2000 mm <b>euro (trecentotrenta/67)</b>	m	330,67
Nr. 6 NP002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 15x15 <b>euro (uno/36)</b>	kg	1,36
Nr. 7 NP003	Demolizione e successivo ripristino di inizio condotta come da elaborati esecutivi particolare 1 Tavola 3 del progetto Esecutivo comprese le parti in c.a. e la sovrastante marmemmana <b>euro (quattromilatrecentosettantadue/95)</b>	a corpo	4'372,95
Nr. 8 NP004	Ripristino della porzione di viabilità privata conforme allo stato dei luoghi immediatamente precedente all'inizio dei lavori. (Note: attualmente la viabilità presenta un sottomanto in binder con sovrastante breccino di piccolo diametro di colore marroncino come da documentazione fotografica) <b>euro (otto/75)</b>	m2	8,75
Nr. 9 TOS17_01.A 04.001.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati. <b>euro (diciannove/43)</b>	m³	19,43
Nr. 10 TOS17_01.A 05.001.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo <b>euro (ventidue/87)</b>	m³	22,87
Nr. 11 TOS17_01.B 04.005.001	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 <b>euro (centootto/84)</b>	m³	108,84
Nr. 12 TOS17_01.C 01.031.002	Muratura in blocchi in cls vibro-compresi da intonaco eseguita con malta di cemento spessore cm 20 <b>euro (trentanove/82)</b>	m²	39,82
Nr. 13 TOS17_04.E	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02.003.001	pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi <b>euro (quattro/48)</b>	m <sup>2</sup>	4,48
Nr. 14 TOS17_04.E 02.003.002	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente <b>euro (uno/93)</b>	m <sup>2</sup>	1,93
Nr. 15 TOS17_04.E 06.011.001	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompressso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100 <b>euro (dodici/79)</b>	m	12,79
Nr. 16 TOS17_04.E 07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 <b>euro (zero/29)</b>	m	0,29
Nr. 17 TOS17_04.E 07.001.004	idem c.s. ...tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc <b>euro (due/93)</b>	m <sup>2</sup>	2,93
Nr. 18 TOS17_04.E 07.005.002	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe. <b>euro (cinque/97)</b>	cad	5,97
Nr. 19 TOS17_09.V 02.021.001	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m <b>euro (centocinquantaquattro/19)</b>	cad	154,19
Nr. 20 TOS17_16.A 05.011.001	Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 <b>euro (uno/52)</b>	m <sup>2</sup>	1,52
Nr. 21 TOS17_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (sette/13)</b>	ml	7,13
Nr. 22 TOS17_17.N 05.002.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica <b>euro (zero/71)</b>	ml	0,71
Nr. 23 TOS17_17.N 06.004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile <b>euro (duecentosette/00)</b>	cad	207,00
Nr. 24 TOS17_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile <b>euro (cinquantacinque/20)</b>	cad	55,20
Nr. 25 TOS17_AT. N01.001.085	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 giorno <b>euro (ventidue/93)</b>	ora	22,93
Nr. 26 TOS17_PR.P 15.055.004	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 75 mm spess. 6,3 mm <b>euro (zero/85)</b>	m	0,85
Nr. 27 TOS17_PR.P 51.002.001	Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 <b>euro (sedici/38)</b>	cad	16,38
Nr. 28 TOS17_PR.P 51.009.002	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml <b>euro (cinque/01)</b>	ml	5,01
Nr. 29 TOS17_RU. M10.001.001	Operaio edile IV livello <b>euro (trentasette/58)</b>	ora	37,58
Nr. 30 TOS17_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato <b>euro (trentacinque/90)</b>	ora	35,90
Nr. 31 TOS17_RU.	Operaio edile Comune <b>euro (trenta/03)</b>	ora	30,03

[illegible]