



Comune di Barberino di Mugello

CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE

Settore Tecnico Ufficio Patrimonio
Via Trento n. 1
Telefono (055) 8477333

***Intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione e
implementazione arredi aree Bilancino località Fangaccio e
Andolaccio anni 2018-19***

Manutenzione straordinaria

ENTE APPALTANTE:
Comune di Barberino di Mugello

Il Responsabile del Procedimento

PROGETTISTI: Geom. Ubaldo Baroni

Il Direttore dei Lavori

Oggetto tavola:

Computo metrico

Tavola n°

3

Scala:

Data:

Gennaio 2019

Intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione e implementazione arredi aree Bilancino località Fangaccio e Andolaccio					
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO					
n. ordine	Descrizione	U.M.	quantità	prezzo unitario euro	TOT. euro
	Realizzazione di staccionata a croce dell'altezza di cm 90/110 realizzata in legno di castagno con pali del diametro 10/12 infissi nel terreno ad una inter distanza di circa 160 cm con correnti e pali incrociati del diametro di 8/10 cm il legname dovrà essere trattato con impregnante protettivo.	ml		42,00	0,00
1	Staccionate zona Fangaccio	ml	360,00	42,00	15120,00
2	Sistemazione puntuali gabbionate	a corpo	1,00	500,00	500,00
3	Staccionate zona Andolaccio	ml	160,00	42,00	6720,00
4	Fornitura e posa in opera di sbarra di chiusura girevole compreso supporti per sbarra integrati, compreso bloccaggio in posizione aperta e chiusura con lucchetto, larghezza varco metri 5 compreso catarifrangenti sulla sbarra nei due sensi di marcia.	a corpo	2,00	1600,00	3200,00
	<i>Totale intervento al lordo del ribasso</i>				25540,00
	<i>oneri sicurezza euro</i>				<i>340,00</i>
	<i>somma cui applicare il ribasso di gara</i>				25540,00
	<i>Totale intervento compreso sicurezza</i>				<i>25880,00</i>
	<i>IVA 22%</i>				<i>5693,60</i>
	totale complessivo intervento				31573,60
	<i>arrotondamento</i>				
	Totale appalto IVA compresa				31573,60
	Il Tecnico				
	Geom Ubaldo Baroni				

