

Computo metrico estimativo						
Rif. Prezziario regionale 2018	Lavorazione	UM	quantità	a €	totale (escl. IVA)	compreso IVA
TOS18_09.V01.024.001	Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area.	mq	1.600,00	3,26	€ 5.216,00	€ 6.363,52
TOS18_22.L04	INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE					
TOS18_22.L04.013	manutenzione strade forestali					
TOS18_22.L04.013.001	il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.	ml	110,00	3,98	€ 437,80	€ 534,12
	Oneri della sicurezza				€ 200,00	€ 244,00
	TOTALE GENERALE					€ 7.141,64