



**PROVINCIA
di GROSSETO**

Area Viabilità e Trasporti

03868 - S.P. 16 Montiano - Lavori di urgenza per il ripristino del piano viabile.

PERIZIA

Allegato nr.	Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico
3	

Il Progettista
Geom. Carlo Massetti

Il Responsabile del Servizio Viabilità
Geom. Danilo Corridori

Grosseto, _____

	Copia n°
--	----------

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 1 7.2	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (Binder), anche di tipo chiuso, per strato di collegamento, provvisto di marchiatura CE, composto con granulati, sabbia, additi ... ci a dosaggio automatico, dato in opera con vibrofinitrice meccanica ed in vari spessori secondo gli schemi di progetto. per ricariche di avvallamenti stradali					136,500	136,50	
	SOMMANO t						136,50	91,53
2 / 2 7.3	Fornitura e posa in opera di manto di usura in conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, composto da granulati, sabbia, additivi e bitume puro a bassa penetrazione, nel ... formazione di cordolo laterale effettuato a mano ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	2,20	1200,00	7,000	0,050	924,00		
	SOMMANO t						924,00	96,11
3 / 3 TOS18_04.E 07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12		1200,00			1'200,00		
	SOMMANO m						1'200,00	0,29
4 / 4 TOS18_04.E 07.001.002	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15	2,00	1200,00			2'400,00		
	SOMMANO m						2'400,00	0,31
	Parziale LAVORI A MISURA euro							102'391,49
	T O T A L E euro							102'391,49
	Data, _____							
	A RIPORTARE							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a1) Importo dell'appalto comprensivo dei Costi della sicurezza non soggetti a ribasso A misura euro	103'891,49
a2) Costi per la sicurezza(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) (NON soggetti a Ribasso d'asta) euro	1'500,00
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggetto a ribasso euro	102'391,49
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Fondo per funzioni tecniche euro	2'077,63
b3) Contributo ANAC euro	30,00
b6) IVA e arrotondamento euro	22'856,78
Sommano euro	24'964,41
TOTALE euro	128'855,90
Data, _____	
A RIPIANTARE	