



PROVINCIA
di GROSSETO

Area Viabilità e Trasporti

03868 - S.P. 16 Montiano - Lavori di urgenza per il ripristino del piano viabile.

PERIZIA

Allegato nr.	Elenco dei prezzi unitari
2	

Il Progettista
Geom. Carlo Massetti

Il Responsabile del Servizio Viabilità
Geom. Danilo Corridori

Grosseto, _____

	Copia n°
--	----------

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 7.2	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (Binder), anche di tipo chiuso, per strato di collegamento, provvisto di marchiatura CE, composto con granulati, sabbia, additivi e bitume puro a bassa penetrazione, nelle quantità e proporzioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la preventiva pulizia del piano di posa, la spalmatura con kg 0,700 di emulsione bituminosa al 55% per ogni mq di ancoraggio, la successiva rullatura con rullo da 16/18 tonnellate, integrato da rullo tandem da 8/12 tonnellate a rapida inversione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, il tutto impastato a caldo mediante impastatrici a dosaggio automatico, dato in opera con vibrofinitrice meccanica ed in vari spessori secondo gli schemi di progetto.</p> <p>euro (novantauno/53)</p>	t	91,53
Nr. 2 7.3	<p>Fornitura e posa in opera di manto di usura in conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE, composto da granulati, sabbia, additivi e bitume puro a bassa penetrazione, nelle quantità e proporzioni prescritte dal Capitolato speciale d'appalto, il tutto impastato a caldo mediante impastatrice a dosaggio automatico, dato in opera con vibrofinitrice meccanica per un'altezza minima compattata secondo quanto riportato in progetto esecutivo o secondo le indicazioni della D.L., compresa la preventiva pulizia del piano di posa, la spalmatura con kg. 0,70 di emulsione bituminosa al 55% per ogni mq. per l'ancoraggio, e successiva rullatura con rullo da 16/18 t integrato da rullo tandem da 8/12 t a rapida inversione, l'eventuale formazione di cordolo laterale effettuato a mano ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (novantasei/11)</p>	t	96,11
Nr. 3 TOS18_04.E 07.001.001	<p>Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12</p> <p>euro (zero/29)</p>	m	0,29
Nr. 4 TOS18_04.E 07.001.002	<p>idem c.s. ...larghezza cm 15</p> <p>euro (zero/31)</p> <p>Data, _____</p>	m	0,31