

ENTE:



**COMUNE DI FIESOLE**

Provincia di Firenze

Dipartimento Lavori Pubblici

Via Portigiani, 27 50014 - Fiesole (FI)

e-mail: [posta.territorio@comune.fiesole.fi.it](mailto:posta.territorio@comune.fiesole.fi.it)

pec: [comune.fiesole@postacert.toscana.it](mailto:comune.fiesole@postacert.toscana.it)

tel. +39 055 5961 240 fax +39 055 5961 247

PROGETTO:

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIAIA AI PIANI VIABILI DI ALCUNE  
STRADE POSTE NELLA FRAZIONE DI GIRONE NEL  
COMUNE DI FIESOLE**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

CODICE UNICO INTERVENTO: J87H19000030001

Responsabile del Procedimento: Ing. Filippo Galli  
Progettisti: geom. Massimiliano Morandini  
geom. Chiara Passerini

**Oggetto:**

ANALISI PREZZI

Allegato: **All.7** Codifica

PROGETTO:	FASE	SERIE	PROGRESSIVA	SCALA:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

R	VERIFICA DEL PROGETTO ART. 26 D.LGS. 50/2016	DATA	RESP. PROCEDIMENTO

R	DESCRIZIONE	DATA	RED.	VER.	APP.
1	EMISSIONE PR FATTIBILITÀ				
2	EMISSIONE PR DEFINITIVO				
2	EMISSIONE PR ESECUTIVO				

## Analisi prezzo : 01\_fiesole\_strade

<b>Descrizione :</b>	Regolarizzazione delle sole banchine stradali Sbanchinatura eseguita con mezzi meccanici compreso nel prezzo il carico, trasporto e smaltimento e qualsiasi altro onere per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. Larghezza media dell'intervento pari a mt 1,00.
<b>Descrizione breve:</b>	Regolarizzazione delle sole banchine stradali Sbanchinatura eseguita con mezzi meccanici compreso ne ... carico, trasporto e smaltimento e qualsiasi altro onere per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. Larghezza media dell'intervento pari a mt 1,00.

Pr	Elementi di costo	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Importo parziale
<b>A) Manodopera</b>					
1	Operaio edile Specializzato	ora	0,01	€ 36,42	€ 0,36
<b>B) Materiali</b>					
2	Macchine per movimento terra e accessori Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 giorno	ora	0,01	€ 19,87	€ 0,20
3	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)	ora	0,01	€ 52,78	€ 0,53
<b>C) Trasporti</b>					
4	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento	m³	0,00	€ 15,66	€ 0,00
				<b>Totale</b>	<b>€ 1,09</b>

	SOMMANO	€ 1,09
	Spese generali (15,00 %)	€ 0,16
	<i>di cui Sicurezza (4,00 %)</i>	€ 0,01
	Utile d'Impresa (10,00 %)	€ 0,13

<b>Unità di Misura:</b>	m
<b>Prezzo di applicazione: €</b>	€ 1,38
<b>Diconsi euro:</b>	uno,38