

ENTE:



**COMUNE DI FIESOLE**

Provincia di Firenze

Dipartimento Lavori Pubblici

Via Portigiani, 27 50014 - Fiesole (FI)

e-mail: [posta.territorio@comune.fiesole.fi.it](mailto:posta.territorio@comune.fiesole.fi.it)

pec: [comune.fiesole@postacert.toscana.it](mailto:comune.fiesole@postacert.toscana.it)

tel. +39 055 5961 240 fax +39 055 5961 247

PROGETTO:

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIAIA AI PIANI VIABILI DI ALCUNE  
STRADE POSTE NELLA FRAZIONE DI GIRONE NEL  
COMUNE DI FIESOLE**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

CODICE UNICO INTERVENTO: J87H19000030001

Responsabile del Procedimento: Ing. Filippo Galli

Progettisti Ing. Luca Lardani

**Oggetto:**

FASCICOLO DELL'OPERA

Allegato: **All.14** Codifica

PROGETTO:	FASE	SERIE	PROGRESSIVA	SCALA:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

R	VERIFICA DEL PROGETTO ART. 26 D.LGS. 50/2016	DATA	RESP. PROCEDIMENTO

R	DESCRIZIONE	DATA	RED.	VER.	APP.
1	EMISSIONE PR FATTIBILITÀ				
2	EMISSIONE PR DEFINITIVO				
2	EMISSIONE PR ESECUTIVO				

PRESA VISIONE E CONSEGNA

<b>Committente</b>	<b>COMUNE DI FIESOLE (FI)</b>  DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO MANUTENZIONE  Via Portigiani, 27  50014 Fiesole (FI)
--------------------	--

<b>Responsabile unico del procedimento</b>	Dott. Ing. FILIPPO GALLI
--	--------------------------

<b>Coordinatore in fase di progettazione</b>	Dott. Ing. LUCA LARDANI
--	-------------------------

<b>Impresa</b>	
<b>Impresa</b>	
<b>Impresa</b>	
<b>Impresa</b>	

## **1. PREMESSA.**

Il presente Fascicolo è riferito al progetto per la manutenzione straordinaria di Via Campati nella frazione di "Girone" nel Comune di Fiesole.

Di seguito sono riassunti i soggetti che parteciperanno alla realizzazione dell'opera.

### **COMMITTENTE:**

#### **COMUNE DI FIESOLE**

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO MANUTENZIONE

VIA PORTIGIANI, 27 - 50014 FIESOLE (FI)

P.IVA: 01252310485

#### **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Ing. FILIPPO GALLI, nato a Firenze il 24/8/1970,  
domiciliato presso il Comune di Fiesole, Via Portigiani, 27,  
Fiesole

C.F.: GLLFPP70M24D612T

#### **ENTE TERRITORIALE DI VIGILANZA**

Azienda Sanitaria Locale - Prevenzione igiene e sicurezza luoghi  
di lavoro

- ASL - P.I.S.L.L. Via San Salvi, 12 - 50135 Firenze

- ASL - P.I.S.L.L. Via della Cupola, 64 - 50145 Firenze

- Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione Lavoro,  
Viale S. Lavagnini 9, 50129 Firenze

- PREFETTURA DI FIRENZE, Via Cavour, 1, 50129 Firenze

#### **DIRETTORE LAVORI**

Al momento non è stato nominato.

#### **COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Dott. Ing. Luca Lardani, nato a Firenze il 29/4/1971 con studio  
in via R. Franchi, 5 - 50137 Firenze C.F.: LRDLCU71D29D612G

Tel/fax 055 603831

#### **COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE**

Al momento non è stato nominato.

#### **IMPRESE SELEZIONATE**

Al momento non sono state selezionate imprese.

Il fascicolo potrà far parte delle disposizioni legislative e/o contrattuali, commerciali e/o amministrative relative all'opera.

Il fascicolo deve essere integrato dalla documentazione tecnica di sicurezza che le Imprese appaltatrici forniranno al Coordinatore in fase di esecuzione. Per tale motivo il fascicolo sarà rielaborato e completato in versione definitiva a fine lavori dal CSE.

##### 1.1 Obiettivi del fascicolo delle informazioni utili

La redazione del fascicolo, predisposto nella fase progettuale, ha come obiettivo quello di indicare informazioni, in riferimento all'opera realizzata, utili per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni significative previste durante gli interventi di manutenzione.

Il fascicolo informazioni quindi va preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Il fascicolo è redatto ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed aggiornamenti.

##### 1.2 Gestione del Fascicolo delle informazioni utili

Le informazioni contenute si rivolgono essenzialmente agli operatori e riguardano sia informazioni di carattere generale sull'area, sia informazioni sullo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni relative alla manutenzione, sia informazioni sulla documentazione tecnica.

Deve essere ricordato che, con la consegna alla Committenza, questa ha l'obbligo del controllo e dell'aggiornamento nel tempo del fascicolo informazioni.

Il Fascicolo informazioni deve essere consultato:

- ad ogni operazione lavorativa sull'opera (di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione);

- per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all'opera.

## **2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Sono di seguito riportate informazioni utili riguardanti le possibili attività di manutenzione.

### 2.1 Individuazione dell'area

La strada oggetto dei lavori di tipo locale denominata Via Campati presenta lunghezza di circa 1400 metri in pendenza di circa 8% dal Bivio Terenzano verso Via San Jacopo, e carreggiata larga circa 4,00/4,50 mt. Il tracciato si sviluppa in area periurbana, costeggiando in gran parte campi coltivati e non è percorso da linee del trasporto pubblico locale. Sul tratto interessato sono presenti alcuni accessi carrabili e /o pedonali.

L'area destinata al cantiere è situata nel parcheggio pubblico fra i 2 tratti di Via S. Jacopo. L'area è di ampie dimensioni e qui potranno essere parcheggiati i mezzi destinati alle lavorazioni il WC chimico di cantiere e la baracca di cantiere. Il parcheggio presenta 2 ingressi/uscite. Via S. Jacopo non è percorsa da linee del trasporto pubblico locale e risulta a bassa intensità di percorrenza.

### Breve descrizione dei lavori da eseguire

Oggetto del presente progetto sono alcuni interventi di manutenzione da eseguirsi su tutta Via Campati (in particolare dall'incrocio con Bivio Terenzano, a monte, all'incrocio con Via S. Jacopo a Girone, a valle), nella frazione "Girone" nel comune di Fiesole. Le opere previste in progetto sono:

- 1) regolarizzazione delle banchine laterali: eseguita con mezzi meccanici sostanzialmente per rimuovere il materiale in accumulo;
- 2) fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguita con macchina fresatrice e successiva pulitura con spazzatrice stradale;
- 3) posa di uno strato di sottofondo (binder) in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice e successivamente rullato per regolarizzare le pendenze trasversali;
- 4) posa di un tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice e successivamente rullato;

5) realizzazione di segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente.

## 2.2 Individuazione principali apparecchi impiantistici (SOTTOSERVIZI)

Linee elettriche aeree ad alta tensione: NO

Linee elettriche interrate ad alta tensione: NO

Rete fognaria cittadina: Presente su parte del tracciato

Rete gas di città: Presente su parte del tracciato

Impianto telefonico: Presente su parte del tracciato

Cartelli stradali: Presente su parte del tracciato

Illuminazione pubblica: Presente su parte del tracciato

## 2.3 Individuazione particolari accorgimenti

Non sono previsti particolari accorgimenti. Se saranno messi in opera particolari accorgimenti, questi saranno descritti nella stesura finale del presente fascicolo.

## 2.4 Equipaggiamenti in dotazione dell'opera

Non sono previsti equipaggiamenti in dotazione dell'opera. Se saranno forniti equipaggiamenti, questi saranno allegati alla stesura finale del presente fascicolo.

## **3. DOCUMENTAZIONE TECNICA**

### 3.1 Manuali d'uso

I manuali d'uso, se presenti, saranno allegati alla stesura finale del fascicolo.

### 3.2 Manuali di manutenzione

I manuali di manutenzione, se presenti, saranno allegati alla stesura finale del fascicolo.

### 3.3 Altra documentazione tecnica

<b>Documentazione per:</b>	<b>Dove (sito)</b>	<b>Osservazioni</b>
----------------------------	--------------------	---------------------

Elaborati grafici del progetto esecutivo	<i>Committente</i>	

#### 4. INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

Sono state predisposte 2 tabelle tipo che individuano le lavorazioni, in riferimento alle opere significative di manutenzione, alle quali corrispondono informazioni utili.

Tali schede saranno completate a cura del Coordinatore per l'esecuzione.

##### 4.1 Lavori di revisione

CATEGORIA DI LAVORI DA ESEGUIRE	CADENZA	DITTA INCARICATA	RISCHI POTENZIALI	ATTREZZATURA DI SICUREZZA	EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE	OSSERVAZIONI
SBANCHINATURA ESEGUITA CON MEZZO MECCANICO	5 anni	Ditta specializzata	Investimento	D.P.I.	Nessuno	Revisione a vista, sarà più approfondita solo nel caso si riscontrino problematiche
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE E SPAZZATURA MECCANICA	5 anni	Ditta specializzata	Investimento	D.P.I.	Nessuno	Revisione a vista, sarà più approfondita solo nel caso si riscontrino problematiche
ESECUZIONE DI STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)	5 anni	Ditta specializzata	Investimento	D.P.I.	Nessuno	Revisione a vista, sarà più approfondita solo nel caso si riscontrino problematiche
ESECUZIONE DI TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	5 anni	Ditta specializzata	Investimento	D.P.I.	Nessuno	Revisione a vista, sarà più approfondita solo nel caso si riscontrino problematiche
ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE IN VERNICE SPARTITRAFFICO	5 anni	Ditta specializzata	Investimento	D.P.I.	Nessuno	Revisione a vista, sarà più approfondita solo nel caso si riscontrino problematiche

4.2 Lavori di sanatoria e riparazione

CATEGORIA DI LAVORI DA ESEGUIRE	CADENZA	DITTA INCARICATA	RISCHI POTENZIALI	ATTREZZATURA DI SICUREZZA	EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE	OSSERVAZIONI
<b>SBANCHINATURA ESEGUITA CON MEZZO MECCANICO</b>	A necessità dopo controllo di tecnico specializzato	<b>Tecnico specializzato</b>	<b>Investimento</b>	D.P.I.	<b>Nessuno</b>	
<b>FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE E SPAZZATURA MECCANICA</b>	A necessità dopo controllo di tecnico specializzato	Tecnico specializzato	Investimento	D.P.I.	Nessuno	
<b>ESECUZIONE DI STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)</b>	A necessità dopo controllo di tecnico specializzato	Tecnico specializzato	Investimento	D.P.I.	Nessuno	
<b>ESECUZIONE DI TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b>	A necessità dopo controllo di tecnico specializzato	Tecnico specializzato	Investimento	D.P.I.	Nessuno	
<b>ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE IN VERNICE SPARTITRAFFICO</b>	A necessità dopo controllo di tecnico specializzato	Tecnico specializzato	Investimento	D.P.I.	Nessuno	

PRESA VISIONE DEL FASCICOLO DA PARTE DEI SOGGETTI INCARICATI  
DELLA MANUTENZIONE

<b><i>Impresa</i></b>	Data	<b>Tipo di manutenzione</b>