



## COMUNE DI PECCIOLI

Provincia di Pisa

# MESSA IN SICUREZZA CORRIDOIO LOCULI SETTORI I-V LATO EST CIMITERO COMUNALE DI PECCIOLI CUP D46D18000070004



## ELENCO PREZZI

PROGETTO ESECUTIVO

Ing. Leonardo Mattolini

Dott. Geologo Carlo Meoni

Ing. Giuseppe Rossi



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2 NP1	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro altezza un metro composta da elementi di lunghezza 150 cm fissati alla base al muro di calcestruzzo mediante un profilo DEFENDER 450 o similari, di dimensioni indicative mm72x120. Compresa altresì la lastra di vetro del tipo stratificato 10+2+10 sottoposto ad idoneo trattamento termico <b>euro (quattrocentoquaranta/00)</b>	m	440,00
Nr. 3 NP2	Impianto del cantiere per realizzazione di micropali <b>euro (mille/00)</b>	a corpo	1'000,00
Nr. 4 REG. TOSC.ONE	Oneri per scarica <b>euro (dieci/33)</b>	t	10,33
RI 2017	idem c.s. ...Oneri per scarica non pericolosi <b>euro (sette/33)</b>	t	7,33
Nr. 5 REG.TOSC. ONERI 2017	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) <b>euro (uno/78)</b>	kg	1,78
Nr. 6 TOS18_01.B 03.001.005	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 <b>euro (centootto/85)</b>	m³	108,85
Nr. 7 TOS18_01.B 04.004.003	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato <b>euro (diciassette/59)</b>	m²	17,59
Nr. 8 TOS18_01.D 05.001.001	Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale cubetti di porfido posati su disegno geometrico <b>euro (ventisei/62)</b>	m²	26,62
Nr. 9 TOS18_01.E 02.017.001	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra <b>euro (quattrocentosedici/24)</b>	m³	416,24
Nr. 10 TOS18_02.A 03.002.004	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai, escluse opere provvisorie pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore <b>euro (tre/85)</b>	m²	3,85
Nr. 11 TOS18_02.A 07.001.003	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 <b>euro (ventiotto/34)</b>	m³	28,34
Nr. 12 TOS18_02.B 10.001.001	Ripresa della parte inferiore del muro in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore e formazione di cassonetto <b>euro (centotrentacinque/16)</b>	m²	135,16
Nr. 13 TOS18_02.B 10.003.001	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuota per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) <b>euro (diciannove/51)</b>	m²	19,51
Nr. 14 TOS18_02.B 10.003.003	idem c.s. ...da trattare) applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C) <b>euro (uno/79)</b>	m	1,79
Nr. 15 TOS18_02.B 10.003.005	idem c.s. ...da trattare) malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d) <b>euro (sessantaquattro/87)</b>	m²	64,87
Nr. 16 TOS18_02.B 10.003.015	idem c.s. ...da trattare) malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e) <b>euro (venti/22)</b>	m²	20,22
Nr. 17 TOS18_02.B 10.021.003	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondità' 30 cm <b>euro (dodici/61)</b>	cad	12,61

COMMITTENTE:

