



COMUNE DI PECCIOLI

Provincia di Pisa

MESSA IN SICUREZZA CORRIDOIO LOCULI SETTORI I-V LATO EST CIMITERO COMUNALE DI PECCIOLI CUP D46D18000070004



INCIDENZA MANODOPERA PROGETTO ESECUTIVO

Ing. Leonardo Mattolini

Dott. Geologo Carlo Meoni

Ing. Giuseppe Rossi



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	R I P O R T O						
	<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 NP1	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro altezza un metro composta da elementi di lunghezza 150 cm fissati alla base al muro di calcestruzzo mediante un profilo di dimension ... ive mm72x120. Compresa altresì la lastra di vetro del tipo stratificato 10+2+10 sottoposto ad idoneo trattamento termico	SOMMANO m	100,00	440,00	44'000,00	3'185,60	7,240
2 NP2	Impianto del cantiere per realizzazione di micropali	SOMMANO a corpo	1,00	1'000,00	1'000,00	701,00	70,100
3 REG. TOSC.ONE RI 2017 4	Oneri per scarica	SOMMANO t	55,57	10,33	574,04	0,00	
	Oneri per scarica non pericolosi	SOMMANO t	886,12	7,33	6'495,26	0,00	
5 REG.TOSC. ONERI 2017 TOS18_01.B 03.001.005	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare)	SOMMANO kg	556,92	1,78	991,32	421,43	42,512
6 TOS18_01.B 04.004.003	Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5	SOMMANO m³	25,20	108,85	2'743,02	249,81	9,107
7 TOS18_01.D 05.001.001	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato	SOMMANO m²	57,38	17,59	1'009,31	327,76	32,473
8 TOS18_01.E 02.017.001	Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale cubetti di porfido posati su disegno geometrico	SOMMANO m²	126,00	26,62	3'354,12	2'341,87	69,821
9 TOS18_02.A 03.002.004	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovament ... piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra	SOMMANO m³	134,06	416,24	55'801,13	43'242,21	77,493
10 TOS18_02.A 03.009.003	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriati pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore	SOMMANO m²	1'266,00	3,85	4'874,10	3'259,95	66,883
11 TOS18_02.B 10.001.001	Ripresa della parte inferiore del muro in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica esp ... a metallica e gli intonaci: con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore e formazione di cassonetto	SOMMANO m²	54,94	135,16	7'425,69	3'916,44	52,742
12 TOS18_02.B 10.003.001	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei fe ... rtello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)	SOMMANO m²	9,03	19,51	176,18	133,34	75,688
13 TOS18_02.B 10.003.003	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei fe ... i anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)	SOMMANO m	9,03	1,79	16,16	10,34	63,994
14 TOS18_02.B	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei						
	A R I P O R T A R E				128'460,33	57'789,75	

COMMITTENTE:

