

S.R. n°74 " Maremmana "
03815 :INTERVENTI STRAORDINARI PER LA FORNITURA E
MESSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DA KM
30+600 A KM 35+570

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato

n. 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Claudio Turco

IL.R.U.P. Geom. Danilo Corridori

Grosseto,

Comune di Manciano

Provincia di Grosseto

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Interventi straordinar sulla S.R. 74 "Maremmana"i per la fornitura e la messa in opera di barriere stradali, dal Km 30+600 al Km 35+560

COMMITTENTE: Provincia di Grosseto

Data,

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Overetità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 01	LAVORI A MISURA BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel a diverse, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte		2486,00			2'486,00		
	SOMMANO m					2′486,00	58,46	145′331,56
2 02	BARRIERE SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della a diverse, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte		28,00			28,00		
	SOMMANO m		20,00			28,00	159,87	4′476,36
	SOMMANO	N.				28,00	139,67	4 470,30
3 03	ELEMENTO TERMINALE Fornitura e posa in opera di elemento terminale per barriera di sicurezza in acciaio classe H1 W3, compreso ogni onere e/o magistero per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte, inclinato a terra					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	520,00	9′880,00
4 04	ELEMENTO TERMINALE Fornitura e posa in opera di elemento terminale ad assorbimento di energia testato T2 in conformità alla normativa UNI EN 1317/4 in acciaio zincato a caldo, compreso ogni onere e/o magistero per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	4′118,00	8′236,00
5 05	ELEMENTO TERMINALE Fornitura e posa in opera di elemento d'avvio per barriera di sicurezza in acciaio classe H1 W3, completo di tutti gli accessori e pezzi speciali e compreso ogni onere e/o magistero per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte					1,00	•	
	SOMMANO cadauno					1,00	250,00	250,00
6 06	TRANSIZIONI Fornitura e posa in opera di elemento speciale di raccordo terminale fra barriera bordo ponte H2 e bordo laterale H1, compreso ogni onere e/o magistero per dare lavoro finito a perfetta regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1′500,00	3′000,0
7 07	BARRIERE SICUREZZA Demolizione o smontaggio di elementi di barriera metallica di sicurezza a doppia onda o parapetti metallici esistenti compresi accatastamento e trasporto agli i del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Otità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							171′173,92
	e tributi, se dovuti SOMMANO m		1531,00			1′531,00	8,90	13'625,90
8 08	CALCESTRUZZO rbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3					.8,40		
	SOMMANO mc					8,40	108,92	914,93
9 09	CASSEFORME IN LEGNO: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'i i sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	22,99	689,70
10 010	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. 002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature	4.				608,00		
	SOMMANO kg					608,00	2,08	1′264,64
	Parziale LAVORI A MISURA euro					•	-	187′669,0
	TOTALE euro							187′669,0
	Data,							
	Il Tecnico							