



HydroGeo Ingegneria s.r.l.



Via Aretina, 167/b  
50136 Firenze  
Tel 055 6587050 - Fax 055 0676043  
e-mail info@studiohydrogeo.it

# INCREMENTO DELLA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE DICOMANO-CONTEA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI COLLEGAMENTO ALLA STESSA DELLA LOCALITA' PIANDRATI

*PROGETTO ESECUTIVO*

**COSTI DELLA SICUREZZA**

## COMMITTENTE:



Comune di Dicomano  
Piazza della Repubblica, 3  
50062 Dicomano FI

## PROGETTISTI:

ING. GIACOMO GAZZINI

ING. SALVATORE GIACOMO MORANO

PROGETTO

L 5 6 5

LOTTO

0 1

FASE

P 0 3

DOC

T

ELABORATO

C S I

REV

C

REV.	DATA EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Aprile 2018	G.Gazzini	G.Gazzini	G.Gazzini
B	Ottobre 2018	G.Gazzini	G.Gazzini	G.Gazzini
C	Febbraio 2019	G.Gazzini	G.Gazzini	G.Gazzini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 TOS18_17.N 06.004.002	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... o montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	437,00	2'622,00
2 TOS18_17.N 06.005.001	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	55,20	331,20
3 TOS18_17.N 05.008.007	Armature pareti di scavo Pannelli per casseforme metallici							
	Lato monte	2,000	7,000		3,000	42,000		
	Lato monte	2,000	5,000		3,000	30,000		
	Lato valle	2,000	6,000		2,000	24,000		
	Lato valle	2,000	6,000		2,000	24,000		
	SOMMANO m²					120,000	14,72	1'766,40
4 TOS18_17.P 07.002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria					30,000		
	SOMMANO cad					30,000	6,27	188,10
5 TOS18_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.							
	Lato valle		130,000			130,000		
	Lato monte		240,000			240,000		
	SOMMANO ml					370,000	7,13	2'638,10
6 TOS18_17.N 05.002.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.							
	Lato valle		130,000			130,000		
	Lato monte		240,000			240,000		
	SOMMANO ml					370,000	3,06	1'132,20
7 TOS18_17.N 05.002.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica							
	Lato valle	5,000	130,000			650,000		
	Lato monte	5,000	240,000			1'200,000		
	SOMMANO ml					1'850,000	0,71	1'313,50
8 TOS18_17.N 05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. Per armature e finiture spalle							
	Lato monte	2,000	7,000		7,000	98,000		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					98,000		9'991,50

COMMITTENTE:

