

**LEGENDA FORNITURA E POSA IN OPERA:**

 Nuova soglia o divanale in marmo bianco di Carrara =3cm (lotto 1 e 2)

 Nuova soglia in pietra senese =3cm (lotto 2)

 Nuova soglia o divanale in travertino =3cm (lotto 1 e 2)

 (lotto 2)

 Nuovo capofitto su facciate scudo *mutura* a +12cm (pannello Greydur smart o similare su zoccolatura di base, pannello Greydur X30 T68 o similare) oppure rifacimento in intonaco antiumido sulla zoccolatura di base e riprese di intonaco sulle restanti superfici

 Risolvo capofitto =2,5cm (pannello Greydur X30 T68 o similare) nei piani porte e finestre

 Ripristino parete in cartongesso fino a 50cm sopra architrave finestre (lotto 1)

 Integrazione capofitto =12cm (pannello Greydur smart o similare) su zoccolatura di base nuda/difetta corte interna previa rifacimento in intonaco antiumido (lotto 2)

 Integrazione capofitto =12cm su zoccolatura di base nuda/difatta previa rifacimento in intonaco antiumido su questo, ripristino di una fascia di capofitto +/-12cm esistente al 90% al di sopra della zoccolatura di base, ripristino di capofitto =12cm sul fronte dei placcati c.a. tra finestrate +h=3,50m e al di sopra di esse, oppure a richiesta, ripristino risolvo capofitto =2,5cm sul fianco dei placcati in c.a. tra finestrate +h=3,50m e al di sopra dei placcati Greydur smart o similare su zoccolatura di base, pannello Greydur X30 T68 o similare altrove (lotto 2)

 Architrave corticale di gronda in c.a., integrità/dura ad applicazione nuova scossina in lamina zincata verniciata idratata a quella già sostituita sulla porzione ristrutturata nel 2013 (lotto 2)


 Rifacimento intonaco sui muretti in copertura, pulizia e ripristino della porzione sommità gettata in c.a. e integrità (lotto 1 e 2)

 Rifacimento di intonaco a parete per la faccia al di sopra delle basse basamentali decorate (h=+1,50) a finto marmo e dei rivestimenti a mosaico (h=+1,40) da restaurare (lotto 2)

 Rifacimento di intonaco a parete per l'altare (lotto 1 e 2) salvo diverse indicazioni (prevedere rete in fibra di vetro per intonaco sopra placcaggi in GFRP)

 Rivestimento in piastrelle di ceramica 20x20 fino ad altezza di 2,00m (lotto 1 e 2)

 Restauro di decorazioni a finto marmo (basta perimetrale h=1,50 e colonnato fino ad altezza di 4,05m) (lotto 2)

 Rifacimento di decorazioni a finto marmo identiche alle attuali (basta perimetrale h=1,50 (lotto 2) previa preparazione del supporto

 Restauro di rivestimento a mosaico h=1,40 mediante integrazione delle tessere mancanti (essere prodotte per lo specifico cantiere nel 2020) e delle tondelle cronache presenti (lotto 2)

 Rifacimento di rivestimento a mosaico h=1,40 mediante tessere prodotte per lo specifico cantiere nel formato 20x20 spessore 4mm e nelle tondelle cronache presenti (lotto 2)

 Rastura e integrità/dura di nuovi elementi in c.a. (lotto 1)

 Rivestimenti a parete in cartongesso / armadetti-incassature impianti in cartongesso

 Rivestimenti a parete in cartongesso RE60 (lotto 1)

 Rivestimenti di massetto, di isolante, di barriera al vapore, di massetto radente (compreso foglio perimetrale), di pavimento in gres 30x60 o in ceramica 20x20 identici a quelli esistenti a seguito di realizzazione di nuovi placcati in c.a. e dello spostamento di armadetti impianti (lotto 1)

 Ripristino cartongesso RE60 (lotto 1)

 Rivestimenti di zoccolino in legno (lotto 1)

 Rivestimenti di zoccolino in legno (lotto 1)

