



- DESCRIZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA:
- ZONA 1 Assistenza alla realizzazione della prima parte degli sfondi a pavimento (quella interessante l'impianto radiante a pavimento) per l'alloggiamento dei n.6 pilastri, che dovranno andare a poggiare più in profondità, sul cordolo di fondazione. La rimozione/demolizione della pavimentazione sarà eseguita dall'impresa edile, mentre la demolizione del massetto radiante sarà eseguita a mano con cautela dalla ditta appaltatrice, facendo attenzione a non danneggiare le tubazioni in multistrato dei circuiti radianti. Sono comunque da considerare opere di parziale rifacimento e giunzione di tratte di circuito danneggiate. Sono escluse tutte le opere murarie di ripristino e finitura, a carico dell'impresa edile.
- ZONA 2 Assistenza alla realizzazione della prima parte degli sfondi a pavimento (quella interessante l'impianto radiante a pavimento) per l'alloggiamento dei n.4 pilastri, che dovranno andare a poggiare più in profondità, sul cordolo di fondazione. La rimozione/demolizione della pavimentazione sarà eseguita dall'impresa edile, mentre la demolizione del massetto radiante sarà eseguita a mano con cautela dalla ditta appaltatrice, facendo attenzione a non danneggiare le tubazioni in multistrato dei circuiti radianti. Sono comunque da considerare opere di parziale rifacimento e giunzione di tratte di circuito danneggiate ovviamente previo sezionamento, svuotamento e riempimento finale dell'impianto, con annessa nuova prova di pressione. Sono escluse tutte le opere murarie di ripristino e finitura, a carico dell'impresa edile.
- ZONA 3 Spostamento dei due collettori esistenti (pavimento radiante e idrico-sanitario) di circa 5 cm dalla parete, per consentire l'esecuzione di un betoncino armato di rinforzo strutturale della parete stessa. Per poter eseguire lo scostamento del collettore del pavimento radiante sarà necessario: rimuovere la pavimentazione antistante il collettore (operazione a cura dell'impresa edile). Demolire il massetto radiante antistante il collettore, per almeno 30-40 cm, a mano, con cautela, facendo attenzione a non danneggiare le tubazioni in multistrato dei circuiti radianti (operazione a cura della ditta appaltatrice). Sono comunque da considerare opere di parziale rifacimento e giunzione di tratte di circuito danneggiate. Sono escluse le opere murarie di ripristino e finitura, a carico dell'impresa edile. Per poter eseguire lo scostamento del collettore sanitario sarà necessario: rimuovere la pavimentazione antistante il collettore (operazione a cura dell'impresa edile). Demolire il massetto radiante antistante il collettore, per almeno 40-50 cm e per una lunghezza sufficiente al successivo spostamento delle tubazioni, a mano, con cautela, facendo attenzione a non danneggiare le tubazioni in multistrato dei circuiti radianti (operazione a cura della ditta appaltatrice). Spostamento delle tubazioni radianti e taglio dei pannelli isolanti sottostanti, in modo da fare posto per proseguire più in profondità nella demolizione. Demolizione del massetto di posa impianti fino al ritrovamento delle tubazioni idricosanitarie in esso annegate. Sono comunque da considerare opere di parziale rifacimento e giunzione di tratte di circuito radiante e di tubazioni idricosanitarie danneggiate. Sono escluse tutte le opere murarie di ripristino e finitura, a carico dell'impresa edile. Smontaggio del canale aeraulico esistente, addossato alla parete oggetto di intervento e successivo rimontaggio dello stesso. Le preliminari demolizioni della scatola di cartongesso sono a carico dell'impresa edile, così come tutte le finali opere di ripristino e finitura.
- ZONA 4 Smontaggio dei canali aeraulici esistenti, addossati alla parete oggetto di intervento (esecuzione di un betoncino armato di rinforzo strutturale su entrambe le facce) e successivo rimontaggio degli stessi. Le preliminari demolizioni della scatola di cartongesso sono a carico dell'impresa edile, così come tutte le finali opere di ripristino e finitura.

COMUNE DI PISTOIA

SCUOLA MATERNA IL MELOGRANO,
VIA CAVALLERIZZA 7 PISTOIA, INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO
ED OPERE CORRELATE - LOTTO 1

PROGETTO ESECUTIVO



OGGETTO :
ESECUTIVO IMPIANTI MECCANICI:
ASSISTENZE IMPIANTISTICHE ALLE OPERE DI
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
Dettagli planimetrici

TAVOLA
IM3

SCALA:
1:50

DATA EMISSIONE : 04/07/2019

· Committente

COMUNE DI PISTOIA
Piazza del Duomo 1
51100 Pistoia
c.f. e p.i. 00108690470



· R.U.P.

ING. GIOVANNA BIANCO
Comune di Pistoia, Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde, Protezione Civile
via XXVII Aprile 17
51100 Pistoia



· Progettisti

ARCH. STEFANO BARTOLINI
Comune di Pistoia, Servizio Patrimonio
via XXVII Aprile 17
51100 Pistoia



ING. GALILEO INNOCENTI
Via Della Provvidenza 36, 51100 Pistoia
c.f. NNC GLL 80T23 D612V
p.i. 01622000477

