



PROVINCIA DI PISTOIA

Gestione degli interventi di manutenzione relativi al patrimonio immobiliare e all'edilizia scolastica.


pag. 1

PERIZIA ESTIMATIVA

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire per l'apertura Piscina di Maresca.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI PISTOIA

Pistoia, 16/06/2017



IL TECNICO

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Bellezza

COMMITTEE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O	1,00				1,00	2.500,00	2.500,00
	SOMMANO a corpo							
11	Taglio dell'erba e pulizia bordo piscina. Taglio_Erba Piscina esterna					1,00	2.500,00	2.500,00
	SOMMANO m2							
						400,00		
						400,00	3,00	1.200,00
12	Lavaggio e smacchiatura mattonelle e pavimento interno con idropulitrice o macchinario idoneo per il lavaggio. Il tutto per dare il lavoro finito Lavaggio_Ma secondo la regola d'arte. Piscina coperta					1,00		
	SOMMANO a corpo							
						1,00	800,00	800,00
13	Sostituzione griglie sfioro piscine esterne. La voce prevede la fornitura e posa in opera di griglie di sfioro in PP o ABS o altri materiali idonei, Griglie_Sfior larghezza 200/250 da posizionarsi ai bordi piscina. Bordi piscine esterna grande *(par.ug.=25÷25) Bordi piscine esterna piccola *(par.ug.=15÷15)	50,00 30,00				50,00 30,00		
	SOMMANO ml							
						80,00	50,00	4.000,00
14	Incollaggio mattonelle esterne bordo piscina esistenti e sostituzione completa di quelle danneggiate. E' compreso la sostituzione delle griglie a Mattonelle sfioro delle vasche esterne. Mattonelle bordo piscina					5,00		
	SOMMANO m2							
						5,00	40,00	200,00
15	Recupero corticale gronda esterna. Mediante applicazione di anticorrosivo monocomponente alcalinizzante dato in due mani su ferri di armatura Recup_Cortic di c.a. preventivamente deossidati. La ... egguanza della superficie con vernice ai quarzo da esterni. Il tutto per dare l'opera finita secondo la regola d'arte. Gronda esterno ingresso		40,00	1,000		40,00		
	SOMMANO mq							
						40,00	50,00	2.000,00
16	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto trattamento acqua e aria, da definirsi meglio sul posto con ditta specializzata. E' compreso nella Imp_Trat_A voce sostituzione del giunto serb ... enilazione della piscina coperta, sostituzione filtri trattamento aria, ripristino tubazione esterna trattamento acqua_Aria Locale macchine-pompe					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		32.177,61

COMMITTENTE:

COMMITTENTE: [Sima_Piscina_Maresca.doc] (C:\Users\Administrator\Desktop\ v.1/17)

