



NOTA BENE:

- i singoli box dovranno essere dotati di un quadro elettrico completo di interruttore differenziale magnetotermico In=16A Idiff=0.03A
- per l'allaccio alla rete elettrica del canile, dovrà essere prevista dal fornitore del box una presa tipo CEE 16A IP67 oppure idonea morsettiere
- il pavimento dei locali dovrà essere di tipo lavabile e dotato di scarico a terra con griglia
- nel box cucina dovrà essere presente per una altezza di almeno 2metri un rivestimento di materiale lavabile
- le aperture dovranno essere dotate di griglie e di zanzariere



COMUNE DI PIOMBINO
Città medaglia d'oro al valor militare
Settore LAVORI PUBBLICI
Servizio UFFICIO TECNICO

CANILE MINIMO

PROGETTO ESECUTIVO

File:Tav.8 Pianta, prospetti, sezioni e particolari di Box prefabbricati.dwg

Data: GIU 2017

Tavola 8/13

Scala: 1:50

TAVOLA 8 Pianta, prospetti, sezioni e particolari di box prefabbricati

DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Claudio Santi
SERVIZIO UFFICIO TECNICO
Arch. Raffaele Piras (Responsabile)
Ing. Riccardo Banchi
Ing. Marianna Alagna
ing. Luca Cavazzuti
Dott. Fabrizio Cappelli
P.I. Mario Di Filippo

PROGETTISTA
Ing. Marianna Alagna
Ing. Luca Cavazzuti
Ing. Stefano Vivarelli