



opere a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	10	Scavi			
	10.50	Operazione preliminare di pulizia generale di tutta l'area di cantiere, compreso il taglio delle piante e lo smontaggio e smaltimento delle recinzioni metalliche, cancelli, pali, attrezzi varie quanto presente in loco e che vada rimosso per la costruzione dell'opera. Sono compresi tutti gli oneri di accatastamento e smaltimento a discarica.			
		1	1,00		
		Totale corpo	1,00	400,00	400,00
2	20	opere strutturali e murature			
	20.90	opere strutturali a corpo come da relativo cme edificio scolastico			
		vedi elaborati relativi 1	1,00		
		Totale corpo	1,00	198.995,00	198.995,00
3	20.91	opere strutturali muro a retta a corpo come da relativo cme			
		vedi opere strutturali a corpo 1	1,00		
		Totale corpo	1,00	17.680,00	17.680,00
4	50	pozzetti e fognature			
	50.20	Fornitura e posa in opera di fossa biologica bicamerale della capacità di 4000 litri, costruita ad elementi prefabbricati in cemento armato vibrato, completa di soletta di copertura, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Sono compresi gli oneri di scavo in terreno di normale consistenza da eseguirsi con mezzi meccanici e manuali, le stuccature necessarie, il letto di posa ed il rinfianco in cls Rck 150 dello spessore di cm.20, e quant'altro occorra.			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	873,00	873,00
5	50.35	Provvista e posa in opera di cisterna interrata, di qualsiasi tipo, per la raccolta ermetica delle acque meteoriche. L'opera deve essere realizzata inogni sua parte appoggio, rinalzo e stabilità, chisura e passo d'uomo per l'accesso interno. Sono compresi tutti gli oneri per la preparazione adeguata del piano di appoggio, la sigillatura dei giunti e delle tubazioni di adduzione e scarico troppo pieno, nonché il riempimento dello scavo ed ogni altro onere per rendere finita in ogni sua parte l'opera.			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	5.000,00	5.000,00
6	50.21	Provvista e posa in opere di degrassatore idoneo per la produzione dell'attività di cucina del tipo industriale. Sarà della dimensione di 1mc circa, monolitico realizzato in polietilene o materiale simile, dotato di fori di ispezione, per ottimizzare tutte le operazioni d'uso. Il montaggio sarà completo in ogni sua parte compreso gli oneri di allacciamento alla fognatura di scarico.			
		1	1,00		
		Totale Cadauno	1,00	543,20	543,20
7	70	impiantistica			
	70.01	impianto elettrico ed impianto fotovoltaico come da relativo cme ing. Cecconi			
		1	1,00		
		Totale corpo	1,00	91.000,00	91.000,00
8	70.10	Impianto di centrale termica, climatizzazione, sanitario ed antincendio come da relativo cme ing. Cecconi			
		1	1,00		
		Totale corpo	1,00	82.000,00	82.000,00
9	50	pozzetti e fognature			
	50.23	Compenso a corpo per la esecuzione di tutte le opere necessarie per la			
		A RIPORTARE			396.491,20



opere a corpo

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
10	70 70.50	RIPORTO			396.491,20
		esecuzione del perfetto allacciamento alla rete fognaria stadale. Sono compresi tutti gli oneri per il taglio della pavimentazione stradale e della testa della tubazione fognaria, la posa di pezzi speciali, scavi, demolizioni e ripristini stradali.			
		parcheggio 1	1,00		
		scuola 1	1,00		
		Totale corpo	2,00	500,00	1.000,00
		impiantistica			
		Fornitura e posa in opera di tutte le macchine ed attrezzature necessarie come da relativa lista completa di schede tecniche di ciascun elemento. Il tutto sarà necessario al funzionamento della cucina per la produzione di 60 pasti, come schematicamente indicato nella tavola grafica di dettaglio della cucina, da integrare con apparecchiature già in dotazione e di proprietà del Comune. Le apparecchiature saranno del tipo ordinario, idonee per produzione di pasti scolastici, ed il complesso deve soddisfare i requisiti delle disposizioni igienico sanitarie in vigore. Tutte le macchine, lavelli ed arredi, saranno completi di tutti i componenti per il perfetto funzionamento, quali rubinetterie, comandi a pedale, sifoni, cassettiere, cestelli, ante scorrevoli, basi di appoggio, filtri, ogni tipo di scarico, grigliati, ed ogni altro accessorio funzionale, anche se non specificatamente elencato nelle schede tecniche prima richiamate. A conclusione della fornitura l'impresa produrrà tutta la documentazione tecnica necessaria, libretti di uso e manutenzione compresi, garanzie, assistenza, ed ogni altro documento necessario, ed è inoltre compresa nel prezzo una lezione pratica con cui saranno date istruzioni al personale addetto alla cucina del funzionamento delle macchine ed apparecchiature.			
		1	1,00		
		Totale corpo	1,00	37.000,00	37.000,00
		Importo Lavori Euro			434.491,20



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI Euro		434.491,20
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		434.491,20