



Intervento di:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALI VARIE
SITUATE SUL TERRITORIO EX COMUNE DI PITEGLIO E NEL CAPOLUOGO SAN MARCELLO P.S.E

Scala
Estratto di CTR 2K

TAV 3:

DETTAGLIO INTERVENTI - VIABILITA' PITEGLIO - VAL DI FORFORA, COMPRESO TRATTO DA PITEGLIO A MIGLIORINI

Data
Ottobre 2017



Giuseppe Parnice

TRATTI OGGETTO DI INTERVENTO PER
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI

DETTAGLIO INTERVENTI

- 1 lunghezza 80 ml - larghezza da 10 a 6 ml
[larghezza media 7,25]
realizzazione di tappeto di usura spessore finito 3 cm;
causa avvallamenti del piano viario esistente, sono previsti maggiori
spessori di 3 cm, ulteriori allo spessore base, per 20 mq.
- 2 lunghezza 146 ml - larghezza media 6 ml
realizzazione tappeto di usura spessore finito 3 cm;
causa avvallamenti del piano viario esistente, sono previsti maggiori
spessori di 10 cm, ulteriori allo spessore base, per 30 mq.
- 3 lunghezza 126 ml - larghezza media 6 ml
realizzazione tappeto di usura spessore finito 3 cm;
causa avvallamenti del piano viario esistente, sono previsti: maggiori
spessori di 4 cm, ulteriori allo spessore base, per 40x1,5 mq.

PARTICOLARE TRATTO 1

scala 1:500

AREA TOTALE: 580 MQ

