

COMUNE DI REGGELLO

PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA FONTANA DELCROIX IN LOCALITA' SALTINO PROGETTO ESECUTIVO PIANO DI SICUREZZA



IL SINDACO

Comune di Reggello

PROF. ARCH. MASSIMO RICCI

Consulente Scientifico

DOTT. ARCH. ANDREA SAMPIERI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

ELAB.

1

COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA



16	TOS16_17	SICUREZZA (Dlgs. 81/2008 e s.m.i.)								
16.1	TOS16_17.N05	NOLEGGI OPERE PROVVISORIE	Tot.							
16.1.1	TOS16_17.N05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.	cad.	perimetro ml	100,000					
				lunghezza pannello ml	3,500					
				n° di pannelli	28,571	29,000				
16.1.2	TOS16_17.N05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.	cad.	perimetro ml	100,000					
				lunghezza pannello ml	3,500					
				n° di pannelli	28,571	29,000				
16.1.3	TOS16_17.N05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo	cad.	perimetro ml	100,000					
				lunghezza pannello ml	3,500					
				n° di pannelli	28,571	29,000				
				n° di mesi noleggio	11,000					
16.1.4	TOS16_17.N05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro. MONTAGGIO PONTEGGIO METALLICO ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.	mq	mq	27,500			€ 7,14	€ 1,071	
16.1.5	TOS16_17.N05.003.031	Ponteggi e castelli di tiro. SMONTAGGIO PONTEGGIO METALLICO ad	mq	mq	27,500			€ 3,06	€ 0,459	
16.2	TOS16_17.N06	NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	Tot.							
16.2.1	TOS16_17.N06.004.002	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio - Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile	cad.	n° di box	1,000	1,000				

16.2.2	TOS16_17.N06.004.004	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio - Ad uso camera per pronto soccorso dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile	cad.	n° di box	1,000	1,000				
16.2.3	TOS16_17.N06.005.001	WC chimici - Portatile senza lavamani - noleggio mensile	cad.	n° di wc	2,000	2,000				
16.3	TOS16_17.N07	NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	Tot.							
16.3.1	TOS16_17.N07.002.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza - Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.	cad.	n° di cartelli	3,000	3,000				
16.4	TOS16_17.P05	PRODOTTI PER OPERE PROVVISORIALI	Tot.							
16.4.1	TOS16_17.P05.001.003	Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180 - Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180	ml	perimetro ml	100,000	100,000				
16.5	TOS16_17.P06	PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	Tot.							
16.5.1	TOS16_17.P06.006.002	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche - Dispensore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori f 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50 Dispensore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori f 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50	cad.	n° di dispersori	1,000	1,000				
16.6	TOS16_17.P07	PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	Tot.							
16.6.1	TOS16_17.P07.002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza - Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria	cad.	n° di lanterne	1,000	1,000				
16.6.2	TOS16_17.P07.002.010	Segnaletica e illuminazione di sicurezza - Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri	cad.	n° di cartelli	3,000	3,000				
16.6.3	TOS16_17.P07.002.013	Segnaletica e illuminazione di sicurezza - Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri	cad.	n° di cartelli	3,000	3,000				
16.6.4	TOS16_17.P07.003.001	Attrezzature di primo soccorso - Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389	cad.	n° di cassette	1,000	1,000				

16.6.5	TOS16_17.P07.003.002	Attrezzature di primo soccorso - Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura	cad.	n° di kit	1,000	1,000				
16.6.6	TOS16_17.P07.003.003	Attrezzature di primo soccorso - Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi	cad.	n° di kit	1,000	1,000				
16.6.7	TOS16_17.P07.003.004	Attrezzature di primo soccorso - Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo	cad.	n° di rianimatori	1,000	1,000				
16.6.8	TOS16_17.P07.004.001	Mezzi antincendio - Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.	cad.	n° di estintori	1,000	1,000				
16.7	TOS16_17.S07	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	Tot.							
16.7.1	TOS16_17.S07.006.002	Sorveglianza sanitaria - Prima visita di sorveglianza sanitaria	cad.	n° di visite	1,000	1,000				
16.7.2	TOS16_17.S07.006.004	Sorveglianza sanitaria - Sopralluogo per indagine ambientale e predisposizione della rispettiva relazione tecnica	ore	n° di visite	1,000					
				ore impiegate	8,000					
				totale	8,000	8,000				
16.8	TOS16_17.S08	MISURE DI COORDINAMENTO	Tot.							
16.8.1	TOS16_17.S08.003.001	Riunioni di informazione - Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori	ore	n° di assemblee	2,000					
				ore impiegate	8,000					
				totale	16,000	16,000				
			Tot.							