

Ing. Vincenzo Mammuccini

VIA DI PULICCIANO, 48 - 52026 CASTELFRANCO PIANDISCO (AR)
TEL/FAX.: 055958578

**COMUNE
DI
REGGELLO**

PROPRIETÀ:

**COMUNE
DI REGGELLO
VIA CARNESECCHI 8 - REGGELLO**

PROGETTO:

**PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI
IMPIANTO ELETTRICO**

ELENCO TAVOLE:

COMPUTO METRICO	

DISEGNATO:

GM

DATA:

NOVEMBRE 2017

DWG N.:

--

COMUNE DI REGGELLO		IMPIANTI ELETTRICI - PROG. DEFINITIVO ED ESECUTIVO			
EDIFICIO VIA CARNESECCHI N. 8, PIANO PRIMO					
	ARTICOLO	UM	Q.TA'	PR. UNI T. €	PR. TO TALE €
	IMPIANTI ELETTRICI				
	QUADRI ELETTRICI				
QE.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO CONTATORE, COME DA ELABORATO E01. CENTRALINO IN MATERIALE TERMOPLASTICO. GRADO DI PROTEZIONE IP40. SIGLA DI RIFERIMENTO Q0.	N	1		
QE.002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO GENERALE. COME DA ELABORATO E01. GRADO DI PROTEZIONE IP40. SIGLA DI RIFERIMENTO Q1	N	1		
TOTALE	QUADRI ELETTRICI				

COMUNE DI REGGELLO		IMPIANTI ELETTRICI - PROG. DEFINITIVO ED ESECUTIVO			
EDIFICIO VIA CARNESECCHI N. 8, PIANO PRIMO					
	ARTICOLO	UM	Q.TA'	PR. UNI T. €	PR. TO TALE €
	DISTRIBUZIONI PRINCIPALI				
	CANALETTE, TUBAZIONI E POZZETTI				
	TUBAZIONE IN PVC CORRUGATO PER STACCO IMPIANTO FORZA MOTRICE / ILLUMINAZIONE / SPECIALI				
CTP.001	Dn 32	MT	267.60		
	CAVI				
	FIO DI CAVO UNIPOLARE O MULTIPOLARE CON GUAINA FLESSIBILE IN RAME RICOTTO ISOLATO IN PVC SPECIALI E QUALITÀ TI2 E GUAINA PVC SPECIALE QUALITÀ TM, NON PROPAGANTE L'INCENDIO A NORMA CEI 20-22, FROR				
	CORDA TIPO N07V-K				
CV.001	SEZIONE 2,5 MMQ	MT	172.80		
CV.002	SEZIONE 4 MMQ	MT	211.20		
TOTALE	DISTRIBUZIONI PRINCIPALI				

COMUNE DI REGGELLO		IMPIANTI ELETTRICI - PROG. DEFINITIVO ED ESECUTIVO			
EDIFICIO VIA CARNESECCHI N. 8, PIANO PRIMO					
	ARTICOLO	UM	Q.TA'	PR. UNI T. €	PR. TO TALE €
IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE					
ILLUMINAZIONE					
	PUNTO IP40 IN PVC COMPRESA QUOTA PARTE DI TUBAZIONI IN TUBO PVC FLESSIBILE DI TIPO PESANTE POSATE O SU MURATURA O IN CARTONGESSO FISSATE TRAMITE PUNTATURA IN CEMENTO A PRONTA O SIMILARE, SCATOLE DI DERIVAZIONE, CONDUTTORI DERIVATI DI RAME RICOTTO ROSSO A CORDA FLESSIBILE ISOLATO IN PVC TENSIONE NOMINALE 450/750V TIPO N07V-K, ORGANI DI COMANDO IN CASSETTE 503 DA INCASSO. PLACCHE DA DEFINIRE CON D.L., MOD. RIF. VIMAR PLANA, BTICINO LIVING LIGHT				
IL.001	PUNTO LUCE INTERROTTO IP40	N	10.00		
IL.002	PUNTO LUCE DEVIATO IP40	N	3.00		
IL.003	DEVIATO AGGIUNTO	N	1.00		
IL.004	PULSANTE AGGIUNTO	N	2.00		
IL.005	PUNTO LUCE AGGIUNTO	N	19.00		
IL.006	PUNTO LUCE DA QUADRO PER LAMPADA EMERGENZA/SICUREZZA O PER LAMPADA CON COMANDO RELE' DA QUADRO	N	4.00		

COMUNE DI REGGELLO		IMPIANTI ELETTRICI - PROG. DEFINITIVO ED ESECUTIVO			
EDIFICIO VIA CARNESECCHI N. 8, PIANO PRIMO					
	ARTICOLO	UM	Q.TA'	PR. UNI T. €	PR. TO TALE €
	CORPI ILLUMINANTI				
CI.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA 18W LED IP65	N	1.00		
CI.002	FORNITURA E POSA DI PLAFONIERA 18W LED	N	2.00		
CI.003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO, CORPO QUADRATO IN ALLUMINIO, COLORE A SCELTA DELLA DL. OTTICA ANTIABBAGLIAMENTO, (UGR<19). FONTE LUMINOSA LED 42W. COMPLETO DI ALIMENTATORE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO A PLAFONE	N	20.00		
CI.004	FIO DI PLAFONIERA EMERGENZA 8W SE 1 ORA	N	4.00		
CI.005	FIO DI PLAFONIERA EMERGENZA 8W SA 1 ORA COMPRESO PITTOGRAMMI AUTOADESIVI - VIE DI FUGA	N	2.00		

COMUNE DI REGGELLO		IMPIANTI ELETTRICI - PROG. DEFINITIVO ED ESECUTIVO			
EDIFICIO VIA CARNESECCHI N. 8, PIANO PRIMO					
	ARTICOLO	UM	Q.TA'	PR. UNI T. €	PR. TO TALE €
FORZA MOTRICE					
FM.001	FIO DI PRESA TIPO SCHUKO TIPO UNIVERSALE	N	2.00		
FM.002	FIO DI PRESA TIPO SCHUKO TIPO UNIVERSALE E UNA PRESA AGGIUNTA TIPO 10/16A BIPASSO, IN SCATOLA 503	N	14.00		
TOTALE	IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE				

COMUNE DI REGGELLO		IMPIANTI ELETTRICI - PROG. DEFINITIVO ED ESECUTIVO			
EDIFICIO VIA CARNESECCHI N. 8, PIANO PRIMO					
	ARTICOLO	UM	Q.TA'	PR. UNI T. €	PR. TO TALE €
	IMPIANTI SPECIALI				
IS.001	PUNTO COMANDO E SEGNALAZIONE ALLARME BAGNO COMPLETO DI SUONERIA, PULSANTE DI RESET E RELÈ MONOSTABILE COMPRESA QUOTA PARTE DI TUBAZIONI IN TUBO PVC FLESSIBILE DI TIPO PESANTE POSATE O SU MURATURA O IN CARTONGESSO FISSATE TRAMITE PUNTATURA IN CEMENTO A PRONTA O SIMILARE, SCATOLE DI DERIVAZIONE, CONDUTTORI DERIVATI DI RAME RICOTTO ROSSO A CORDA FLESSIBILE ISOLATO IN PVC TENSIONE NOMINALE 450/750V TIPO N07V-K. ORGANI DI COMANDO IN CASSETTE 503 DA INCASSO	N	1.00		
IS.002	PUNTO PRESA TELEFONICA/TRASMISSIONE DATI REALIZZATO TRAMITE CAVO cat. 6	N	14.00		
	ARMADIO RACK 19" DATI COMPLETO DI PATCH PANEL 24 PORTE. BARRA DI ALIMENTAZIONE.	N	1.00		
TOTALE	IMPIANTI SPECIALI				

COMUNE DI REGGELLO		IMPIANTI ELETTRICI - PROG. DEFINITIVO ED ESECUTIVO			
EDIFICIO VIA CARNESECCHI N. 8, PIANO PRIMO					
	ARTICOLO	UM	Q.TA'	PR. UNI T. €	PR. TO TALE €
	RETE DI TERRA				
RT.001	F.p.o. di collettore di terra equipotenziale nei locali tecnici E NEI LOCALI QUADRI costituito da barra in rame di adeguate dimensioni supportata da isolatori, completo di viteria, morsetti di fissaggio conduttori, targhette indicatrici e collegamenti. ANCHE ALL'INTERNO DEL QUADRO O IN SCATOLA DI DERIVAZIONE	N	1.00		
TOTALE	RETE DI TERRA				

COMUNE DI REGGELLO		IMPIANTI ELETTRICI - PROG. DEFINITIVO ED ESECUTIVO			
EDIFICIO VIA CARNESECCHI N. 8, PIANO PRIMO					
	ARTICOLO	UM	Q.TA'	PR. UNI T. €	PR. TO TALE €
	UTENZE MECCANICHE				
UM.002	ALLACCIO FORZA MOTRICE DI MACCHINE QUALI POMPE, VENTILATORI, CALDAIE, GRUPPI FRIGORIFERI ECT DA REALIZZARSI IN CAVO E CONDUETTURA IN TAZ + SEZIONATORE 0/1 E GUAINA SULLA MORSETTIERA, TIPOLOGIA DI ALLACCIO MONOFASE	N	1.00		
UM.003	ALLACCIO FORZA MOTRICE DI MACCHINE QUALI POMPE, VENTILATORI, CALDAIE, GRUPPI FRIGORIFERI, ASCENSORI ECT DA REALIZZARSI IN CAVO E CONDUETTURA IN TAZ + SEZIONATORE 0/1 E GUAINA SULLA MORSETTIERA, TIPOLOGIA DI ALLACCIO TRIFASE FINO A 10 MMQ	N	1.00		
UM.004	ALLACCIO MACCHINE QUALI VENTILCONVETTORI A TRE VELOCITÀ CON TERMOSTATO A BORDO. DA REALIZZARSI IN CAVO E CONDUETTURA IN TUBAZIONE FLESSIBILE SOTTOTRACCIA. COMPRESO SEZIONATORE 0/1 IN SCATOLA 503 CON SUPPORTO E PLACCA DA INSTALLARSI IN OMBRA AL MOBILETTO DEL VENTILCONVETTORE. PUNTO IP40 IN PVC COMPRESA QUOTA PARTE DI TUBAZIONI IN TUBO PVC FLESSIBILE DI TIPO PESANTE POSATE O SU MURATURA O IN CARTONGESSO FISSATE TRAMITE PUNTATURA IN CEMENTO A PRONTA O SIMILARE, SCATOLE DI DERIVAZIONE, CONDUTTORI DERIVATI DI RAME RICOTTO ROSSO A CORDA FLESSIBILE ISOLATO IN PVC TENSIONE NOMINALE 450/750V TIPO N07V-K, ORGANI DI COMANDO IN CASSETTE 503 DA INCASSO. PLACCHE DA DEFINIRE CON D.L., MOD. RIF. VIMAR PLANA, BTICINO LIVING LIGHT	N	7.00		
TOTALE	UTENZE MECCANICHE				
TOTALE	IMPIANTI ELETTRICI				