

**Comune di Carrara
Provincia di Massa Carrara**

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE
COMUNALI.

COMMITTENTE: COMUNE DI CARRARA

Carrara, 17/11/2017

IL TECNICO
Geom. Franchini Vito Lucio - Geom. Menconi Davide

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
LAVORI A MISURA								
1 TOS17_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.	SOMMANO cad				30,00		
2 TOS17_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.	SOMMANO cad				30,00	16,10	483,00
3 TOS17_17.P 07.002.007	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pelli ... portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.	SOMMANO cad				12,00		
Parziale LAVORI A MISURA euro								
T O T A L E euro								
Carrara, 17/11/2017								
 Il Tecnico Geom. Francini Vito Lucio - Geom. Menconi Davide								
A RIPORTARE								